

市役所	大分市	6111(代表)
支所	大分市	6119(宿日直)
支所	大分市	7111
支所	大分市	2100
支所	大分市	2915
支所	大分市	11
支所	大分市	21700
支所	大分市	2050

毎月1日・15日発行

## 総人口は260,576人

### 国勢調査結果



十月一日現在で行なわれた四十五年国勢調査の結果(概数)がまとまりました。それによると大分市の世帯数は七万七千六百七十七世帯(二十七・二%)増加しています。人口は二百六十五万七千六百七十六人と

## 増加率の最高は植田地区

### 世帯の核家族化すすむ

十一月一日現在で行なわれた四十五年国勢調査の結果(概数)がまとまりました。これは津久見市(三万三千九百八十七人)と同じく市の市が「つづえた」とに相当します。

世帯当りの平均人員は核家族化の進行を反映して、四十年よりさらに小さくなり二・六六八六となつています。

### 国勢調査人口(区別人口)

区分	人口				人口増減率(%)			
	45年	30年	35年	40年	30年-35年	35年-40年	40年-45年	
総数	71,106	200,204	207,151	226,417	260,576	3.5	9.3	15.1
大分地区	49,501	112,429	124,807	146,078	171,986	11.0	17.0	17.7
鶴崎地区	7,651	27,974	27,755	28,941	31,558	△0.8	4.3	9.0
大南地区	3,629	19,553	17,902	16,182	15,763	△8.4	△9.6	△2.6
植田地区	4,862	15,865	14,742	14,405	19,748	△7.1	△2.3	37.1
大在地区	2,167	8,387	7,885	7,856	8,249	△6.0	△0.4	5.0
坂ノ市	3,296	15,996	14,060	12,955	13,272	△12.1	△7.9	2.4

## 文化の日表彰者決まる

### 佐藤儀角氏ほか13人

十一月三日は文化の日。この日は全国各地で、文化功労者の表彰式などが行なわれます。大分市でもこのよき日に、文化会館で市政に尽力された方を表彰して功績をたたえます。表彰者は次のとおり。

(年齢順 敬称略)

◆佐藤儀角(86歳) 大字久土  
多年にわたり、地方自治の振興につとめた。

◆山上猛虎(86歳) 大字東院  
多年にわたり経済、金融機関の育成につとめるとともに、地方自治の振興にも努力した。

◆秋岡克美(77歳) 大字口戸  
多年にわたり民生児童委員、社会福祉協議会会長として社会福祉の向上につとめた。

◆小手川又吉(74歳) 大字関園  
多年にわたり、高田地区の野菜の栽培ならびに乳牛の飼育普及につとめた。

◆佐藤盛雄(69歳) 錦町一丁目  
多年にわたり教育の振興につとめた。

◆河野秀子(69歳) 大手町一丁目  
多年にわたりPTA、婦人会役員、民生児童委員等を歴任し、社会福祉の増進につとめた。

◆木南幸(61歳) 大字鶴崎西町  
多年にわたり商店街振興のため

## 11月8日に 霊山森林まつり

### 家族そろってどうぞ

霊山森林まつりが、十一月八日(日曜日)、植田地区の霊山森林公園で開かれます。この霊山森林まつりでは、撮影会、親子ハイキング大会、宝さがし、記念植樹、売店開き(餅まき)と、盛りだくさんの催しが行なわれます。

この森林公園は、自然の森を切り開いて建設されたもので、色づくにつとめた。

◆中園(60歳) 大手町二丁目  
多年にわたり助産院経営のかたわら家族計画、乳児相談、妊産婦の指導等につとめた。

◆帆足平蔵(54歳) 中戸次  
多年にわたり消防団長として消防活動の充実に努めた。

◆横田政直(52歳) 大手町二丁目  
多年市監査委員として地方自治の振興につとめた。

◆小長久子(48歳) 中春日町  
大学で教鞭をとるなかたわら県民オペラを主宰し、県民文化の向上につとめた。

## 保護者は加入して 心身障害者扶養制度のご利用を

心身障害者(児)扶養共済制度が今年六月から実施されています。これは心身障害者(児)の保護者が毎月一定の掛金を払い込むと、加入者(保護者)が死亡した後は、身障者(児)に毎月一万円の日額が支給されます。

この制度は六月一日付市報でお知らせしましたが、市内の加入申し込み者は三十数人しかなく、まだ無関心な方や知らない方が多いようです。心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図るために、ぜひ加入をおすすめいたします。

加入資格 加入資格のある方は、精神薄弱者(知能指数75以下の者)と身体障害者(一級から三級まで)の者に該当する者の保護者で次の①②の両方にあはれる者となります。

①県内に住民登録をしている者(外国人登録をしていれば外国人でも加入できます) ②45歳未満の者、ただし46年5月31日までは65歳未満の者も加入できます。

しかし生命保険会社の保険契約者になれないような特別な病気を患っている人は加入できません。

申込先 市福祉事務所。

掛金 35歳未満のもの千円、35歳以上45歳未満のもの千三百円、45歳以上のもの千五百円。

くわしいことは市福祉事務所(4611)または各支所へお問い合わせください。

## 12月5日に 歳末たすけあい興行

市では今年もまた、歳末たすけあい興行を十二月五日に大分文化会館で開催いたします。

この興行は昭和四十一年から始められ、今年で五回目。

市長、商工会議所会頭など知名士の演技がつきつきと披露され、また市内の諸団体からも多数の出演協力があり、皆さんの好評を得ています。

おかげで昨年は百六十三万円の収益があり、三十六カ所の福祉施設と団体へ配分することができました。

今年もまた歳末たすけあい興行を行ない、幸せうすい人々のために収益金を使いたいと思います。皆さんのあたたかいご協力とご支援をお願いします。

○協賛券(入場券)  
発売開始は十一月五日の予定。協賛券は一枚三百円で市社会課または各支所市民係に準備してあります。また次の店で取扱っています。トキハ一階案内所。

## ホームヘルパーがお世話します

ホームヘルパーは身体の不自由な老人(六十五歳以上)や、病気で寝たがりの老人のいる世帯で、世話をすることができ、いつでも世話ができない状態でも、低所得の世帯を週二回訪れ、身のまわりの世話をいたします。現在、市には十三人のホームヘルパーがいて、六十五世帯の幸せうすい老人のお世話をしています。

## あなたの コーナー

新都市計画法により市街化区域と市街化調整区域の区分がなされたとき、農地転用の手続きはどうなりますか。(二市民) 回答

市街化区域内での農地転用は、いままでの許可制から届出制となり、農地転用に着手する日の五十日前までに、市農業委員会をとおして届出を提出しなければなりません。届出は届出書に、農地転用申請書、農地転用許可申請書、農業委員会を通じて受理通知書を送ります。

届出書は市農業委員会に提出していただきます。これに必要事項を記入して次の書類を添えて提出してください。

①土地の位置図と写真  
②土地の登記簿謄本

## お宅の ガスの点検を

十一月は「ガス安全使用月間」です。

▽ガス管は管止めして固く締めましょう。

▽外出やおやすみ前にはガスせんをもう一度確かめましょう。

▽粗悪なゴム管、ひびのあるゴム管は取替えましょう。

▽ガスは青いほのおで燃えるよう調節しましょう。

▽部屋の換気につけましょう。

▽浴室内でガスを使つたときは排気筒、換気口をつけましょう。

予防接種事故の救済措置に対する届出を十一月末日まで受け付けています。くわしくは十一月五日号をごらんください。

## 市街化の農地転用は届出制に

市街化区域内での農地転用は、いままでの許可制から届出制となり、農地転用に着手する日の五十日前までに、市農業委員会をとおして届出を提出しなければなりません。届出は届出書に、農地転用申請書、農業委員会を通じて受理通知書を送ります。

届出書は市農業委員会に提出していただきます。これに必要事項を記入して次の書類を添えて提出してください。

①土地の位置図と写真  
②土地の登記簿謄本

# 水道特集



## 建設はほとんど借金

### ほしい自己資金

水道施設の拡張事業は順調に進んでいますが、事業費のすべてが借入金(企業債)ではまかなえません。借入金の対象外にも莫大な経費を必要とします。

例をあげると四十四年度中の拡張工事費には四億六千九百万円を投資しましたが、借入金はそのほとんどの四億五千円が水道局独自の資金となっています。

大分市は三十七年から水不足に追われ、四十年には一応その水不足も峠をこしましたが、この間水道局の資金力以上の浄水場や配水

管の増設延長を行ない、その際生じた資金不足をいまだに背負っています。

四十四年度の決算では営業面で利益を生じていますが、利益は前記のように、過去において無理な投資を行なっていますから、その負債や四十四年度中に投資した建設改良資金に食いつぶされています。従って水道局としては、自己

資金の獲得に力を入れています。例えば未給水地区の給水、団地造成、港湾、土地区画整理事業等にいたるまで、すべてを原因者の負担として、工事資金から工事関係業務費まで水道局の資金の無駄使用のないよう各原因者から徴収するなど経営事業の効率的運営をはかっています。

## 先行投資で苦しい台所

### 将来水不足をおこさないため

私たちの生活から切り離すことのできない「水」。それは「きれいで」「豊富に」しかも「安い値段」で使えることが願いです。大分市は昭和二年に給水を開始して以来、市勢の発展に応じて上水道の拡張、改善を行なってきました。

最近くに給水人口の急増、生活用水の使用増、産業の伸張による需要増等から、水の需要量は年々増えつつあります。

このため新たに本拠を築き、新しい施設を建設したり、また、旧来の施設を改良、拡張する事業を継続して実施しています。これには巨額の資金が必要で、この資金は借入金によるもので、また借入金が多くなれば、年々利子などの返済金もふえ、水

の普及率は約87%

水道の普及率の向上も、このサービス資金のあるなしで左右されます。水道局の普及率は八十六・七パーセントで、類似都市の全



国平均八十一・一パーセントを大きく上まわっています。また四十年以降の普及状況は別表のとおりですが、五十年までは、せむしパーセントまでは普及したいと考えています。

ふえる一方の水需要

まず給水量はどうなっているかみていきましょう。けれども水道企業の場合は別です。給水量が増せば増すほど青息吐息です。常に先手先手と将来を見こし、施設の拡張をして行かなくてはなりません。

例えは浄水場の建設、配水管の増設、改良(小さい管を大きい管に等により、水不足をおこさないようにあらかじめ用意しておかねばなりません。これは赤字路線をふやすようなものです。来春二期工事をもって完成するえのくま浄水場だけでも、十四億五千万円の資金が必要です。

### 分 市 報





能力は24万人分だが

梅雨明けとなりからりとしたお天気が続くとお天はうなぎのぼりに伸びます。日頃整備した施設をフルに運転し、需要に合わせて配水池に水を送り込みます。四十四年度末現在で一日当り給水施設能力は二十四万四千八百人分(実給水人口二十一万人九千人)まかなえます。この施設能力は

このように水という商品が売れれば、普通の会社でしたらホクホクです。会社の経営も安定するでしょう。けれども水道企業の場合は別です。給水量が増せば増すほど青息吐息です。常に先手先手と将来を見こし、施設の拡張をして行かなくてはなりません。

例えは浄水場の建設、配水管の増設、改良(小さい管を大きい管に等により、水不足をおこさないようにあらかじめ用意しておかねばなりません。これは赤字路線をふやすようなものです。来春二期工事をもって完成するえのくま浄水場だけでも、十四億五千万円の資金が必要です。



給水装置とは市の配水管から分けて設けられた給水管と、これに直結する給水用具のことをいいます。給水装置は所有者の財産ですので、大切に管理してください。

故障はすぐに修理を

給水装置の修理は水道局か、もよりの水道工事に申込みください。

給水装置の修理は、水道局または水道工務店以外ではできません。「ジャグチ」からの水もれのような簡単な修理はあなたが修理してもかまいません。

修理にうかがうまでは、ご家庭で応急処置をしてください。

修理の費用は原則として、使用者に負担していただきます。

水道を使うときやめるとき

水道局、市役所水道窓口、受持の支所内水道事業所(お届ください)。

①新しくご使用になるとき

前日まで「給水の申込み」をしてください。

②ご使用をやめるとき

引越などの二、三日前までに「使用中止の届け」をしてください。その場で料金の精算をします。

③使用者の名義が変わったとき

前の使用者に引継いでお使いになる場合もお届ください。

④その他

アパートや共用の場合で転居が入ったとき、管理人が変わったとき、所有者名義が変わったときもお届ください。

知っておきたい水道の知識

給水装置は所有者の財産です

故障はすぐに修理を


給水装置の修理は水道局か、もよりの水道工事に申込みください。

給水装置の修理は、水道局または水道工務店以外ではできません。「ジャグチ」からの水もれのような簡単な修理はあなたが修理してもかまいません。

修理にうかがうまでは、ご家庭で応急処置をしてください。

修理の費用は原則として、使用者に負担していただきます。

### 44年度決算の状況



## 39万人分の施設を 50年完成めざして

三十九年一月新産都市の指定を受けてから六年たち、行政人口は二十一万八千人から現在はずでに二十六万人を突破しています。このように人口の集中化をはじめ、生活水準の向上、産業の発展などによって、水の使用量は増加の傾向にあります。これは産業やサービス業など都市活動に多くの水が必要となるからです。このような水道の伸びをささげるため、水道拡張事業は休みなく続けられ、建設費も年々伸びています。

健康で文化的な生活を保障する最も基本的な施設である水道を普及させるためにさらに努力していきます。

水道局ではこの人口増を見込んで四十一年度から五十年年度までの十九年計画で総事業費四十六億円の第三次拡張事業を計画しています。

現在四年を経過し、進行状況は別表のとおりですが、この計画完成時には、施設能力は一日当たり十

### ● 水源別取水の現況

(上水道)

施設名	えのくま	光	吉	坂ノ市	計
公称能力	30,000	50,000		2,500	82,500
給水人口		193,744		11,603	205,347


(簡易水道)

施設名	植	田	戸次	判田	吉野	楠木生	下志津留	佐野	久土	大在	計
公称能力	685	690	690	450	105		38	260	100	300	3,318
給水人口	4,030										14,041
											8,489人
											1,522人

### ● 拡張の実績と計画

水系別	施設	現在能力	完成時の能力	総事業費	年次別					44年度末の進捗率
					41年度	42年度	43年度	44年度	45年度以降	
大分川	光吉浄水場	50,000	50,000	333,745	55,585	81,758	73,828	47,836	74,738	77.6
	えのくま	30,000	58,000	1,451,018	32,415	253,189	410,094	304,084	451,236	68.9
大野川	横尾	0	60,000	2,660,289	-	-	2,700	103,080	2,554,509	4.0
	工事雑費			154,948	14,020	29,053	9,378	14,000	88,497	42.8
計		80,000	168,000	4,600,000	102,020	364,000	496,000	469,000	3,168,980	31.1

### 44年度 貸借対照表



## 豊富に給水するため 局面打開に努力

市は発展する、人口はふえる、当然水の需要は増大するに従って水道局では、水不足を生じないように水道施設の整備拡充を行なっているわけです。また水道の未普及地域に対する水道施設促進もゆるがせないものがあります。

一方大分市の水道水源が河川に依存しているため、工場廃液、家庭汚水の流入など河川の水質汚染が新たな問題となつています。

水道局としては、このような水道をとりまく社会環境の変化に対応しながら、水道行政の立場から地域の将来をみつめ、水資源の状況、地理的条件等を考慮して事業を推進しなければなりません。

たとえどんなに干天が続いても、びくともしない豊富な水をいつでも給水できる水道の完備こそ、水道局最大の課題として、います。

しかし水道局の台所は、いままでみてきたように決して楽ではありません。これを打開していくために

次に次のことを強力に推進しています。

▼水道会計の財政をよくするため  
市、市議会、水道事業では国などの関係機関に対し、次の点をお願いし続けています。

①水道事業の起債について  
・起債枠や政府資金枠の増大  
・起債対象範囲の拡大  
・起債の利子引下げ

②水道事業の国庫補助について  
・水道補助金の対象範囲の拡大  
・国庫補助制度の拡大等

▼水道局内では、支出をできるだけ少なくするため、次の点について努力しています。

・四十四年度から隔月検針を実施



・事務の委託(四十三年度から一部実施)

・計算事務の機械化

・資金の経済的運用

・水道料金の納期内完納

### 財政状況 (単位千円)



### 新しく水道を引く方へ

- ◎水道を引くときは、衛生上、構造上の基準があります。事前に水道局か水道工事店にご相談ください。
- ◎土地を購入したり、家を建てたりするときは、まず計画の段階で水道の敷設のことで確認してください。せっかく家を建てても水道がなかったり、水の出が悪いようでは大変です。
- ◎他人の土地を通り、また他人所有の水道管から分岐して引込み工事をするときは、関係者の同意が必要です。
- ◎三階以上の建物では、水圧の関係から必ず受水槽を設置しなければなりません。
- ◎水道工事は、水道局公認の水道工事店で行なければなりませんのでご注意ください。
- ◎公認の水道工事店以外の業者(モグリ業者)に依頼したり、自分勝手に工事をすると、無届工事となり、水道条例で過料を課せられ、後々までご迷惑がかかります。

### 水道管に冬じたくを

- ◎完全防寒装置  
気温が氷点下四度以下になると水道管が凍ったり破裂したりすることがあります。布、縄、ビニールテープなどを巻いて防備してください。
- ◎次のような箇所の防寒は、とくに注意しましょう。  
・北向きのところにある水道  
・風当りの強いところにある水道  
・屋外の水道  
・むき出しになっている水道
- ◎破裂したときの応急手当  
・メーターボックスの止水せんとを締める。  
・破裂したところにテープや布をまきつける。



好評の自転車道路

交通事故防止に一役

市内にお買物道路と併用自転車道が...

橋東から新見交差点間側歩道...

市内にお買物道路と併用自転車道が...

規制時間はきくや前と山崎ビル...

併用自転車道は重傷事故につな...

香付のお札 香返し寄付...



新設された併用自転車道

公民館だより 中央公民館行事...

お知らせ お堀に黒いスワン...

11月の文化会館の催し 大ホール...

大分大学クレーンクラブ...

国民年金の保険料は前納する...

日本勧業銀行 協和銀行...

引上者特別交付金国債を買い上げ...

Table with 3 columns: Date, Location, Time. Title: 11月の交通事故相談日

看護婦講習会 看護婦、准看護婦の免許所有...

健康相談日 11月の健康相談日...

レントゲン検診と成人病検査...

靖国神社参拝団を募集...

Table with 4 columns: Date, Area, Venue, Time. Title: レントゲン・成人病検診日程

明正選挙の弁論大会を開く...

Table with 4 columns: Date, Area, Venue, Time. Title: レントゲン・成人病検診日程

インフルエンザの予防接種...

Table with 4 columns: Date, Area, Venue, Time. Title: インフルエンザ日程表

Table with 4 columns: Date, Area, Venue, Time. Title: レントゲン撮影を各会場で受けられなかった方は...