

橋梁 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検		維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)		
									実施 年度	橋単位 健全性			R5以前		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14								R15	
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							点検	修繕
1	1	1	田ノ浦1号橋1	田の浦循環2号線	7.50	4.10	不明	RC	R3	I	その他橋梁																									-				
2	1	2	田ノ浦2号橋1	田の浦循環2号線	2.60	3.40	1965	RC	R3	II	その他橋梁																									-				
3	1	3	田ノ浦3号橋1	田の浦村中2号線	6.00	6.20	1966	RC	R2	II	その他橋梁																									-				
4	1	4	田ノ浦4号橋	田の浦上白木線	4.00	3.00	1960	RC	R2	I	その他橋梁																									-				
5	1	5	白木橋	下白木3号線	6.60	4.25	不明	RC	R4	II	その他橋梁																									-				
6	1	6	白木1号橋1	下白木4号線	5.00	4.30	1970	RC	R3	I	その他橋梁																									-				
7	1	7	上白木橋	下白木上白木線	6.50	3.80	不明	RC	R3	II	その他橋梁																									-				
8	1	8	白木2号橋1	下白木上白木線	6.00	4.70	1971	RC	R3	I	その他橋梁																									-				
9	1	9	白木3号橋	下白木上白木線	6.00	4.50	1971	RC	R4	I	その他橋梁																									-				
10	1	10	牛ヶ谷1号橋	上白木牛ヶ谷線	7.26	1.30	1993	RC	R5	I	その他橋梁																									-				
11	1	11	牛ヶ谷2号橋	小谷牛ヶ谷線	3.70	2.50	1970	溝橋	R2	I	その他橋梁																									-				
12	1	12	上御幸橋	御幸小谷線	5.60	5.90	不明	RC	R2	III	主要橋梁 1	●																							ひび割れ補修、断面修復、橋面防水	9,495				
13	1	13	御幸橋	西大分1号線	22.55	5.62	1978	鋼橋	R4	II	主要橋梁 2																									-				
14	1	14	瓜生橋	大分港7号線	19.00	5.00	不明	RC	R4	I	主要橋梁 2																									-				
15	1	15	弁天橋	浜町泉町線	45.10	7.10	1965	PC	R2	III	主要橋梁 2	●		●																					ひび割れ補修、断面修復、塗装(支承)	13,717				
16	1	16	千代橋	中島西泉町線	7.60	7.00	1961	RC	R3	II	その他橋梁																									-				
17	1	17	中島橋1	中島西泉町線	7.00	5.40	1962	RC	R3	II	その他橋梁																									-				
18	1	18	曳船橋	新川碩田線	21.00	5.20	1980	PC	R4	II	主要橋梁 2																									-				
19	1	19	西高砂橋	碩田豊町2号線	5.20	7.60	1983	溝橋	R2	II	その他橋梁																									-				
20	1	21	九條小橋	中島東西1号線	5.10	8.10	1990	溝橋	R2	I	その他橋梁																									-				
21	1	22	住碩橋	城崎泉町線	8.90	8.00	1977	PC	R3	II	その他橋梁																									-				
22	1	23	住碩2号橋	泉町豊町線	10.00	6.60	1974	PC	R3	II	その他橋梁																									-				
23	1	24	碩田橋	碩田豊町1号線	8.00	6.70	1977	PC	R3	II	その他橋梁																									-				
24	1	25	東高砂橋	碩田豊町2号線	6.60	8.10	1981	PC	R3	II	その他橋梁																									-				
25	1	26	東松露橋	碩田豊町3号線	5.80	8.10	1999	溝橋	R3	I	その他橋梁																									-				
26	1	27	九條大橋	中島東西1号線	5.50	8.00	1998	溝橋	R2	I	その他橋梁																									-				
27	1	28	唐陽川1号橋	杵原旧参道線	3.60	3.10	不明	RC	R5	III	その他橋梁	●																								断面修復、表面保護、橋面防水、洗掘対策	9,138			
28	1	29	田ノ口橋	宮苑線	10.00	6.20	1991	PC	R3	I	その他橋梁																									-				
29	1	30	荒平橋	宮苑女菰線	4.00	7.60	不明	RC	R1	II	その他橋梁																									-				
30	1	31	青英橋	大久保荒巻線	12.50	6.16	1962	PC	R3	II	その他橋梁																									-				
31	1	32	東八幡1号橋	東八幡1号線	14.56	5.26	1988	PC	R4	I	その他橋梁																									-				
32	1	33	久保田2号橋	西大分1号線	6.40	6.60	不明	RC	R2	II	その他橋梁																									-				
33	1	34	久保田1号橋	西大分4号線	5.40	7.50	不明	RC	R2	II	その他橋梁																									-				
34	1	35	丸尾橋	南生石3号線	20.75	6.60	1972	PC	R4	II	主要橋梁 2																									-				
35	1	36	王子南1号橋	中春日王子南1号線	2.70	8.10	不明	RC	R1	II	その他橋梁																									-				
36	1	37	二葉橋	西春日王子中線	2.70	6.60	不明	RC	R2	I	その他橋梁																									-				
37	1	38	春日橋	春日大通り田室町線	3.25	20.36	不明	RC	R3	II	主要橋梁 1																									-				
38	1	39	東春日2号橋	東春日勢家線	2.70	6.10	不明	RC	R2	II	その他橋梁																									-				
39	1	40	大山橋	大山循環線	6.60	1.70	1965	RC	R1	I	その他橋梁																													

橋梁 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工形式	定期点検		維持管理区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)
									RS以前				R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14		R15							
									点検	修繕			点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕						
84	I	95	城崎橋	大手3号線	5.65	4.20	2001	溝橋	R1	Ⅱ	その他橋梁				○								○												-			
85	I	96	南城崎橋	長浜東西1号線	5.90	6.15	1927	RC	R2	I	その他橋梁													○											-			
86	I	97	下長浜橋	大手5号線	8.80	3.50	1995	PC	R2	I	その他橋梁														○										-			
87	I	98	長池橋1	長浜府内線	3.50	6.10	2003	溝橋	R1	I	その他橋梁												○												-			
88	I	99	万屋橋	大手長浜1号線	3.47	5.20	2000	溝橋	R1	I	その他橋梁				○								○												-			
89	I	100	米屋橋	大手長浜2号線	3.10	5.00	2001	溝橋	R1	Ⅱ	その他橋梁				○								○												-			
90	I	101	長浜橋	長浜大通り線	3.90	15.00	不明	溝橋	R1	Ⅱ	その他橋梁				○																				-			
91	I	102	新屋敷水路1号橋	東院2号線	2.30	2.50	不明	RC	R5	I	その他橋梁												○												-			
92	I	105	大道東水路4号橋	東大道4号線	3.80	2.50	不明	RC	R1	Ⅱ	その他橋梁				○									○											-			
93	I	106	大道東水路5号橋	大道13号線	2.30	3.70	不明	溝橋	R3	Ⅱ	その他橋梁							○									○								-			
94	I	107	金池水路1号橋	金池西5号線	2.70	7.50	不明	溝橋	R1	Ⅱ	その他橋梁												○												-			
95	I	108	金池水路2号橋	金池西6号線	2.70	7.90	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁														○										-			
96	I	111	大道東水路6号橋	大道13号線	2.90	5.60	不明	RC	R1	I	その他橋梁				○									○											-			
97	I	112	大道東水路7号橋	東大道9号線	2.60	7.00	不明	RC	R1	Ⅱ	その他橋梁				○									○											-			
98	I	115	上野初瀬井路3号橋	金池上野丘線	3.00	10.40	不明	溝橋	R4	I	その他橋梁																○								-			
99	I	118	小学校北橋1	南太平寺羽屋2号線	2.70	8.40	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁													○											-			
100	I	119	古国府初瀬2号橋	上野丘古国府2号線	2.63	4.65	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁															○									-			
101	I	122	餅田橋1	餅田2号線	2.60	4.10	不明	RC	R2	I	その他橋梁														○										-			
102	I	123	上餅田橋	餅田2号線	12.30	5.20	1986	PC	R3	I	その他橋梁								○								○								-			
103	I	126	上井出ノ上橋	大分港賀来線	6.10	3.55	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁														○										-			
104	I	130	下片面橋	賀来庄の原線	3.10	3.30	不明	RC	R3	Ⅱ	その他橋梁															○									-			
105	I	131	片面橋	賀来1号線	11.45	12.80	1980	PC	R3	Ⅲ	その他橋梁	●		●					○							○								ひび割れ補修、断面修復、橋面防水	26,086			
106	I	132	車木橋	賀来10号線	11.45	5.20	1980	PC	R3	Ⅱ	その他橋梁															○									-			
107	I	136	尼ヶ瀬川2号橋	深河内中の瀬線	12.20	3.20	不明	鋼橋	R3	Ⅲ	その他橋梁	●		●					○								○							ひび割れ補修、断面修復、表面保護、伸縮装置	8,693			
108	I	137	城南団地橋	城南団地大通り線	7.30	8.40	不明	PC	R2	Ⅱ	主要橋梁 1													○											-			
109	I	138	永興橋	永興4号線	2.10	8.85	不明	溝橋	R1	I	その他橋梁				○																				-			
110	I	142	小学校北橋2	三ヶ田町二又線	2.20	3.60	不明	RC	R3	I	その他橋梁																○								-			
111	I	144	尼ヶ瀬川1号橋	桑原大石線	12.20	6.70	1972	鋼橋	R3	Ⅲ	その他橋梁	●		●						○								○							ひび割れ補修、断面修復、表面保護、橋面防水	30,664		
112	I	145	古国府4号橋	南太平寺羽屋1号線	2.70	3.70	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁															○									-			
113	I	146	古国府2号橋	古国府豊府線	7.00	8.70	不明	RC	R2	Ⅲ	その他橋梁	●		●				○			●					○								ひび割れ補修、断面修復、表面保護	5,653			
114	I	147	古国府1号橋	古国府広瀬線	6.30	3.50	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁														○										-			
115	I	148	羽屋3号橋	奥田羽屋線	3.00	4.30	不明	RC	R3	I	その他橋梁									○							○								-			
116	I	149	羽屋2号橋	羽屋2号線	3.00	7.40	不明	RC	R3	Ⅱ	その他橋梁									○							○								-			
117	I	150	羽屋都市下水路2号橋	花園豊鏡線	4.60	4.00	不明	RC	R2	I	その他橋梁															○									-			
118	I	151	羽屋1号橋	花園豊鏡線	2.14	12.51	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁															○									-			
119	I	152	羽屋都市下水路1号橋	豊鏡豊府線	6.20	3.70	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁															○									-			
120	I	153	上御幸橋	生石御幸2号線	18.90	5.30	1980	鋼橋	R4	I	主要橋梁 2																	○							495			
121	I	154	深河内橋1	深河内線	3.50	19.70	不明	RC	R3	I	その他橋梁																○								-			
122	I	155	井出ノ上橋	大分港賀来線	8.50	13.00	1985	RC	R1	Ⅲ	その他橋梁	●		●		○							○															

橋梁 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	橋梁 番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検		維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)		
									実施 年度	橋単位 健全性			R5以前		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14								R15	
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							点検	修繕
336	3	52	関園橋	関園12号線	7.30	3.20	1981	RC	R3	I	その他橋梁																								-					
337	3	54	南1号橋	南4号線	2.80	3.40	不明	RC	R3	II	その他橋梁																								-					
338	3	55	南2号橋	下徳丸3号線	2.80	3.70	不明	RC	R2	II	その他橋梁																								-					
339	3	56	下徳丸1号橋	下徳丸6号線	2.80	6.50	不明	RC	R3	II	その他橋梁																								-					
340	3	57	小学校南橋2	下徳丸3号線	2.70	3.20	不明	RC	R3	III	その他橋梁	●				●		●																	断面修復	4,495				
341	3	58	下徳丸2号橋	下徳丸5号線	2.90	3.20	不明	RC	R3	I	その他橋梁																								-					
342	3	61	大谷2号橋	宮河内3号線	24.02	6.22	2008	PC	R4	I	主要橋梁 2																								-					
343	3	62	大谷3号橋	宮河内4号線	22.23	6.20	2008	PC	R4	I	主要橋梁 2																								-					
344	3	63	浄土寺橋	宮河内2号線	2.40	2.20	不明	RC	R3	I	その他橋梁																								-					
345	3	64	谷川橋2	松岡南北2号線	14.50	6.60	1964	PC	R5	I	その他橋梁																								-					
346	3	65	北鼻川13号橋	松岡東南北4号線	12.20	5.20	1995	PC	R5	II	その他橋梁																								-					
347	3	66	第1毛井橋	松岡東西8号線	10.40	6.20	1992	PC	R5	I	その他橋梁																								-					
348	3	67	中国橋	松岡東南北3号線	10.00	4.20	1993	PC	R5	I	その他橋梁																								-					
349	3	68	北鼻川11号橋	松岡東10号線	14.30	6.20	1984	PC	R3	I	その他橋梁																								-					
350	3	69	松岡排水路1号橋	松岡東西6号線	4.50	3.00	不明	RC	R2	II	その他橋梁																								-					
351	3	70	松岡排水路2号橋	松岡東西2号線	4.90	3.50	不明	RC	R3	III	その他橋梁	●		●				●		○															ひび割れ補修、断面修復、表面保護、橋面防水	10,135				
352	3	71	上松岡橋	松岡東西3号線	2.10	3.60	不明	RC	R3	I	その他橋梁																								-					
353	3	72	松岡排水路3号橋	松岡東西3号線	4.70	5.00	不明	RC	R2	III	その他橋梁	●		●				○	●																ひび割れ補修、断面修復、表面保護	9,653				
354	3	73	境橋1	松岡東西7号線	14.00	9.25	1987	PC	R3	I	その他橋梁																								-					
355	3	74	菰田橋	松岡西山ノ手2号線	3.20	3.50	不明	RC	R3	II	その他橋梁																								-					
356	3	75	松岡排水路4号橋	松岡東西4号線	5.30	5.50	不明	溝橋	R2	I	その他橋梁																								-					
357	3	77	松岡排水路6号橋	松岡東4号線	2.30	4.20	不明	RC	R3	II	その他橋梁																								-					
358	3	78	杵河内1号橋	宮河内広内線	10.90	5.40	2017	PC	R4	II	その他橋梁																								-					
359	3	79	福浄寺橋	宮河内広内線	6.00	3.67	1983	RC	R2	I	その他橋梁																								-					
360	3	80	白銀橋	宮河内広内線	21.50	9.00	1973	鋼橋	R4	I	主要橋梁 2																								-					
361	3	81	春田橋	宮河内広内線	6.03	4.10	不明	RC	R2	III	その他橋梁	●		●				○																	断面修復	6,476				
362	3	82	広内1号橋	広内1号線	4.60	5.00	1931	RC	R5	II	その他橋梁																								-					
363	3	83	広内2号橋	広内1号線	4.90	3.40	不明	RC	R5	II	その他橋梁																								-					
364	3	84	善福寺橋	今堤川左岸線	10.80	4.60	不明	PC	R5	II	その他橋梁																								-					
365	3	86	明野団地2号橋	明野南1号線	6.10	8.70	不明	RC	R3	II	その他橋梁																								-					
366	3	87	明野団地3号橋	明野南2号線	7.70	6.60	不明	RC	R3	III	その他橋梁	●		●				●		○															ひび割れ補修、断面修復、表面保護、橋面防水	9,711				
367	3	88	海原橋	三佐三川線	202.00	13.00	1982	PC	R3	II	主要橋梁 1																								-					
368	3	89	ひまわり団地1号橋	ひまわり団地1号線	2.35	11.50	不明	RC	R3	II	その他橋梁																								-					
369	3	89	すみれ団地1号橋	すみれ団地22号線	2.90	10.40	1979	RC	R3	I	その他橋梁																								-					
370	3	90	今堤川15号橋	第2桃園団地5号線	5.60	9.60	1975	RC	R1	II	その他橋梁																								-					
371	3	91	家島2号橋	家島東西4号線	2.70	8.25	不明	RC	R3	I	その他橋梁																								-					
372	3	92	家島3号橋	家島東西5号線	2.50	8.00	不明	RC	R3	II	その他橋梁																								-					
373	3	93	家島1号橋	家島南北7号線	3.45	9.30	不明	RC	R3	I	その他橋梁																								-					
374	3	94	毛井橋	松岡東西9号線	14.00	11.00	1985	PC	R5	II	その他橋梁																													

橋梁 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工形式	定期点検		維持管理区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									実施 年度	橋単位 健全性			R5以前		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14								R15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							点検	修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
420	4	27	内無川5号橋	内無1号線	10.00	3.00	不明	RC	R4	Ⅱ	その他橋梁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

橋梁 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	橋梁番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工形式	定期点検		維持管理区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)		
									実施 年度	橋単位 健全性			R5以前		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14								R15	
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							点検	修繕
588	5	57	金比羅橋	宮崎曲線	26.25	3.70	1972	鋼橋	R4	Ⅱ	主要橋梁 2																							-						
589	5	58	河成橋	宮崎曲線	7.50	3.40	不明	鋼橋	R3	Ⅲ	その他橋梁	●		●																			断面修復、塗装(支承)	9,059						
590	5	59	大迫橋	大迫線	20.30	3.85	1973	鋼橋	R4	Ⅱ	主要橋梁 2																							-						
591	5	59	大迫歩道橋	大迫線	21.00	3.40	1998	鋼橋	R4	Ⅱ	主要橋梁 2																							-						
592	5	60	向井橋	芳河原2号線	13.90	2.70	1971	鋼橋	R2	Ⅱ	その他橋梁																							-						
593	5	61	新芳河原橋	芳河原3号線	13.90	4.70	1971	鋼橋	R1	Ⅰ	その他橋梁																							-						
594	5	62	芳河原橋2	芳河原3号線	6.50	3.50	1964	RC	R3	Ⅲ	その他橋梁	●		●																			断面修復	1,136						
595	5	63	岡田橋	敷戸北31号線	12.70	5.80	1972	鋼橋	R3	Ⅱ	その他橋梁																							-						
596	5	64	緑ヶ丘団地1号橋1	横瀬19号線	13.20	4.70	不明	鋼橋	R2	Ⅲ	主要橋梁 1	●		●																			ひび割れ補修、断面修復、表面保護、塗装、当て板、橋面防水	28,079						
597	5	65	飛塚川1号橋	横瀬5号線	2.40	4.70	不明	溝橋	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
598	5	66	飛塚川2号橋	横瀬7号線	3.20	3.24	不明	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁																							-						
599	5	67	上横瀬橋	横瀬19号線	3.50	6.60	2023	溝橋	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
600	5	68	寺下橋2	横瀬1号線	2.45	3.20	不明	RC	R5	Ⅲ	その他橋梁	●		●		●																	ひび割れ補修、断面修復、橋面防水	2,273						
601	5	69	横瀬川1号橋	横瀬1号線	3.60	1.82	不明	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
602	5	70	小学校北橋3	横瀬1号線	3.00	2.00	不明	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁																							-						
603	5	71	松尾橋1	横瀬1号線	2.40	3.00	不明	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
604	5	73	寺下橋3	横瀬1号線	10.00	4.20	1989	RC	R3	Ⅱ	その他橋梁																							-						
605	5	74	下横瀬1号橋	横瀬田原線	2.81	5.10	不明	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
606	5	75	富士見ヶ丘団地1号橋	富士見ヶ丘団地東1号線	2.20	14.20	不明	溝橋	R1	Ⅱ	その他橋梁																							-						
607	5	76	田原1号橋1	木ノ上東院線	2.00	30.60	2022	溝橋	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
608	5	78	田原4号橋	田原1号線	2.20	5.55	不明	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
609	5	79	田原3号橋	木ノ上田原線	2.30	5.00	1965	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
610	5	80	田原2号橋	横瀬木ノ上線	2.55	5.40	不明	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁																							-						
611	5	83	市1号橋	玉沢市線	3.60	4.42	不明	溝橋	R4	Ⅱ	その他橋梁																							-						
612	5	84	寺下橋4	ふじが丘団地3号線	10.40	9.70	1994	PC	R2	Ⅱ	その他橋梁																							-						
613	5	87	境橋2	木ノ上露線	5.30	4.20	1981	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁																							-						
614	5	89	岡1号橋	口戸高瀬線	8.90	18.00	1998	溝橋	R1	Ⅱ	その他橋梁																							-						
615	5	90	谷川橋3	田尻小学校西線	5.80	4.55	1980	PC	R5	Ⅱ	その他橋梁																							-						
616	5	91	小学校西橋	田尻小学校西線	6.30	2.76	不明	RC	R3	Ⅱ	その他橋梁																							-						
617	5	93	内種田1号橋	木ノ上露線	2.20	10.50	2010	溝橋	R1	Ⅰ	その他橋梁																							-						
618	5	94	内種田2号橋	木ノ上高瀬線	3.20	5.60	1951	溝橋	R1	Ⅰ	その他橋梁																							-						
619	5	95	平野橋1	平野木ノ上線	139.20	6.00	1981	PC	R3	Ⅱ	主要橋梁 1																							-						
620	5	96	平野1号橋	木ノ上露線	3.30	4.80	不明	溝橋	R1	Ⅰ	その他橋梁																							-						
621	5	97	平野2号橋	木ノ上露線	4.00	3.80	不明	溝橋	R1	Ⅱ	その他橋梁																							-						
622	5	98	瀬戸橋	下石川2号線	8.60	3.00	不明	RC	R4	Ⅱ	その他橋梁																							-						
623	5	99	坂爪橋	簗野寒田1号線	19.40	11.00	1976	PC	R4	Ⅲ	主要橋梁 2	●		●																			ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、伸縮装置	26,658						
624	5	100	数戸陸橋1	数戸大通り線	32.30	8.60	1969	鋼橋	R4	Ⅱ	主要橋梁 1	●																						ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、支承防錆、剥落防止	22,615					
625	5	100	数戸陸橋2	数戸大通り線	50.30	3.10	1987	鋼橋	R4	Ⅱ	主要橋梁 1	●																						断面修復、塗装、支承防錆、橋面防水、伸縮装置	34,634					
626	5	101	裕之木橋	数戸大通り線	24.70	10.30	1969	PC	R4	Ⅰ	主要橋梁 2																							-						
627	5																																							

橋梁 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	橋梁 番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検		維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)		
									実施 年度	橋単位 健全性			R5以前		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14								R15	
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							点検	修繕
672	5	149	市水路2号橋	市玉沢線	3.10	14.00	不明	溝橋	R1	Ⅱ	その他橋梁				○						○														-					
673	5	150	市水路4号橋	市26号線	6.50	6.80	不明	RC	R4	Ⅰ	その他橋梁										○														-					
674	5	151	市水路3号橋	市26号線	6.45	6.80	不明	RC	R4	Ⅰ	その他橋梁										○														-					
675	5	152	第二三栄橋	サントピア西寒多第2団地線	18.50	7.20	不明	PC	R5	Ⅱ	主要橋梁 2											○													-					
676	5	153	平横瀬2号橋	野田平横瀬線	3.80	2.15	不明	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁										○														-					
677	5	154	国分橋	賀来横瀬線	187.50	12.00	2005	PC	R1	Ⅰ	主要橋梁 1				○					○															-					
678	5	155	下横瀬2号橋	賀来横瀬線	11.40	18.00	2004	PC	R3	Ⅱ	その他橋梁								○																-					
679	5	156	下横瀬3号橋	横瀬小野鶴線	31.00	12.00	2005	PC	R2	Ⅱ	主要橋梁 2										○														-					
680	5	157	敷戸西歩道橋	敷戸南33号線	37.65	2.70	1970	鋼橋	R2	Ⅱ	主要橋梁 1	●							○															塗装、橋面防水、支承防錆	44,356					
681	5	158	露橋左岸橋	口戸高瀬線	4.50	13.70	不明	溝橋	R5	Ⅱ	主要橋梁 1	●									●	○	●										○		ひび割れ補修	9,232				
682	5	159	露橋右岸橋	口戸高瀬線	5.50	16.30	不明	溝橋	R5	Ⅱ	主要橋梁 1	●									●	○	●										○		ひび割れ補修	10,423				
683	5	160	小野鶴橋右岸橋	木ノ上東院線	7.00	14.40	不明	溝橋	R5	Ⅱ	主要橋梁 1	●									●	○	●										○		ひび割れ補修	9,591				
684	5	161	国分橋左岸橋	賀来横瀬線	4.00	15.10	不明	溝橋	R5	Ⅱ	主要橋梁 1	●									●	○	●										○		ひび割れ補修	9,435				
685	5	162	国分橋右岸橋	賀来横瀬線	4.00	23.00	不明	溝橋	R5	Ⅱ	主要橋梁 1	●									●	○	●										○		ひび割れ補修	9,367				
686	6	2	戸無瀬2号橋	光永戸無瀬線	4.30	3.50	不明	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁											○											○			-				
687	6	3	戸無瀬1号橋	中判田戸無瀬線	7.90	11.30	不明	RC	R2	Ⅰ	その他橋梁															○										-				
688	6	4	落水橋1	落水線	17.10	5.20	1991	PC	R2	Ⅰ	主要橋梁 2															○										-				
689	6	5	高江橋	高江白滝橋線	18.25	8.20	1991	PC	R2	Ⅰ	主要橋梁 2															○										-				
690	6	6	文生橋	庄屋村2号線	14.55	5.20	1984	PC	R2	Ⅰ	その他橋梁																○									-				
691	6	7	鳥越橋2	高江白滝橋線	18.00	6.20	1980	PC	R2	Ⅱ	主要橋梁 2															○										-				
692	6	8	昆布刈橋	中判田戸無瀬線	31.70	5.00	1983	PC	R5	Ⅱ	主要橋梁 2											○											○			-				
693	6	9	下戸次1号橋	戸次本町尾津留線	6.00	7.30	不明	溝橋	R4	Ⅰ	その他橋梁																	○								-				
694	6	10	戸無瀬橋	光永戸無瀬線	33.60	4.70	1965	PC	R5	Ⅰ	主要橋梁 2											○											○			-				
695	6	11	下戸次2号橋	備後尾津留線	3.10	8.20	不明	溝橋	R1	Ⅰ	その他橋梁															○										-				
696	6	12	備後2号橋	戸次本町尾津留線	2.85	16.70	不明	RC	R2	Ⅱ	その他橋梁															○										-				
697	6	13	静橋	備後尾津留線	33.00	5.20	1991	PC	R4	Ⅱ	主要橋梁 2																		○							-				
698	6	14	大内橋	大内日平線	15.00	4.00	不明	RC	R2	Ⅲ	主要橋梁 2	●		●		●	○								○									ひび割れ補修、断面修復、表面保護、橋面防水	20,404					
699	6	15	地吉橋	高江地吉線	3.00	2.50	不明	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁											○											○			-				
700	6	16	米良記念橋	米良百木線	13.80	5.20	1988	PC	R2	Ⅰ	その他橋梁															○										-				
701	6	17	尾迫橋	尾迫橋線	17.30	2.60	1969	鋼橋	R5	Ⅱ	主要橋梁 2											○											○			-				
702	6	18	竹の鼻橋	新川立小野線	23.80	4.60	1969	鋼橋	R5	Ⅲ	主要橋梁 2	●							●		●	○											○		塗装	34,573				
703	6	19	板山橋	板山線	14.67	5.02	1978	PC	R3	Ⅱ	その他橋梁								○									○								-				
704	6	20	河原田橋	米良立小野線	13.42	5.50	1983	PC	R3	Ⅱ	その他橋梁								○									○								-				
705	6	21	立小野橋	新川立小野線	16.50	5.00	1983	PC	R2	Ⅰ	主要橋梁 2								○								○									-				
706	6	22	中の原橋	中ノ原線	13.50	6.20	1980	PC	R3	Ⅱ	その他橋梁								○									○								-				
707	6	23	宮の原橋	宮ノ原線	14.60	6.70	1980	PC	R4	Ⅱ	その他橋梁											○											○			-				
708	6	24	山田1号橋	立小野黒仁田線	5.70	5.20	1994	RC	R2	Ⅰ	その他橋梁								○								○									-				
709	6	26	和田橋	備後影																																				

橋梁 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	橋梁 番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検		維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)		
									実施 年度	橋単位 健全性			R5以前		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14								R15	
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							点検	修繕
756	6	75	王惣1号橋	利光1号線	4.80	8.23	不明	RC	R5	I	その他橋梁												○													-				
757	6	76	田原1号橋2	利光簡井線	2.30	5.50	不明	溝橋	R1	II	その他橋梁						○					○													-					
758	6	77	小筒井1号橋	長谷線	15.10	4.70	不明	鋼橋	R4	III	主要橋梁 2	●			●							○													ひび割れ補修、断面修復、床版補強、塗装	26,352				
759	6	78	穴野橋	長谷線	12.00	4.00	不明	石橋	R4	II	その他橋梁											○														-				
760	6	79	昭和橋	利光簡井線	18.60	4.50	1982	PC	R5	I	主要橋梁 2											○									○					-				
761	6	80	長谷橋2	小筒井線	11.50	3.72	1997	石橋	R4	II	その他橋梁											○										○				-				
762	6	81	大丸2号橋	大丸川線	2.60	4.10	不明	溝橋	R4	I	その他橋梁											○										○				-				
763	6	82	大丸1号橋	大丸川線	4.00	3.45	不明	溝橋	R5	I	その他橋梁												○									○				-				
764	6	83	儀徳橋	宮尾儀徳尻線	6.80	4.80	不明	PC	R4	I	その他橋梁											○														-				
765	6	84	上馬×橋	馬×線	4.00	4.30	不明	RC	R4	III	その他橋梁	●				●				●		○										○				ひび割れ補修、断面修復	1,615			
766	6	85	下馬×橋	馬×線	4.30	4.30	不明	RC	R5	II	その他橋梁												○									○				-				
767	6	86	下儀徳尻橋	福良儀徳尻線	4.60	2.65	2018	RC	R5	I	その他橋梁												○										○			-				
768	6	87	穴井迫2号橋	吉野原3号線	4.70	4.85	1996	RC	R5	I	その他橋梁												○										○			-				
769	6	88	宮尾2号橋	宮尾中ノ原線	4.10	3.90	不明	RC	R5	I	その他橋梁												○									○				-				
770	6	89	碓尾橋	杉原碓尾線	3.30	6.30	不明	溝橋	R1	I	その他橋梁															○										-				
771	6	91	穴井迫1号橋	辻杉原線	7.10	4.90	不明	RC	R4	I	その他橋梁											○											○			-				
772	6	92	神社下橋5	石代小野線	9.50	4.80	不明	RC	R4	I	その他橋梁											○											○			-				
773	6	93	宮尾1号橋	殿野線	6.70	6.20	不明	溝橋	R4	I	その他橋梁												○													-				
774	6	94	ワラビノ橋	殿野線	4.00	3.72	1898	石橋	R5	I	その他橋梁													○										○		-				
775	6	96	振興橋	桑津留高野線	10.10	3.40	1957	RC	R5	II	その他橋梁												○										○			-				
776	6	97	樋田小橋	吉野小学校南線	7.10	4.00	1966	RC	R5	I	その他橋梁												○										○			-				
777	6	98	小学校東橋2	月形1号線	6.00	2.60	不明	RC	R5	I	その他橋梁												○										○			-				
778	6	99	本村橋	月形11号線	13.70	6.20	不明	PC	R5	I	その他橋梁												○										○			-				
779	6	100	月形1号橋	月形6号線	2.30	5.60	不明	溝橋	R4	I	その他橋梁											○														-				
780	6	101	木工代1号橋	八木合循環線	4.80	3.30	不明	RC	R5	II	その他橋梁												○										○			-				
781	6	102	奥川3号橋	金井戸伊予床線	6.50	3.00	1977	RC	R1	II	その他橋梁														○											-				
782	6	103	稲積3号橋	端登大銅線	7.80	4.00	不明	RC	R4	III	その他橋梁	●					●			●		○										○				洗掘対策	995			
783	6	104	稲積2号橋	端登大銅線	4.30	4.10	不明	RC	R1	I	その他橋梁						○																			-				
784	6	105	一丁田橋	判田団地1号線	110.25	10.75	1982	PC	R2	II	主要橋梁 1	●								●			●		●		○									ひび割れ補修、橋面防水、落下物防止柵	35,387			
785	6	106	稲積1号橋	端登大銅線	7.00	6.20	1980	PC	R1	II	その他橋梁						○								○											-				
786	6	107	金堤橋	金堤橋線	16.00	4.00	1865	石橋	R5	III	主要橋梁 2	●							●		●	○										○				断面修復	10,130			
787	6	108	たたら橋	影ノ木吉野線	11.70	4.60	1877	石橋	R2	I	その他橋梁																									-				
788	6	109	影ノ木橋	影ノ木吉野線	2.40	2.90	不明	石橋	R1	III	その他橋梁	●					○			●				○												断面修復	5,000			
789	6	110	花鶴橋	金井戸伊予床線	15.00	4.50	不明	鋼橋	R4	I	主要橋梁 1											○										○				-				
790	6	111	吉野沈橋	影ノ木吉野線	16.80	1.45	不明	RC	R2	I	主要橋梁 2																									-				
791	6	113	志津留1号橋	志津留橋十二原線	8.30	9.40	1991	RC	R2	II	その他橋梁																					○				-				
792	6	114	屋敷田橋	安位線	14.00	4.10	1962	RC	R2	II	その他橋梁															○										-				
793	6	115	太田橋2	安位線	17.50	3.80	1974	鋼橋	R5	II	主要橋梁 2																													

橋梁 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	橋梁 番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検		維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)
									RS以前				R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14		R15							
									点検	修繕			点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕						
924	8	23	下橋	中通線	8.40	3.80	1971	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁												○												-			
925	8	24	上橋	東通線	10.00	3.40	1966	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁												○												-			
926	8	25	大原橋2	大原線	5.05	4.00	1963	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁												○												-			
927	8	26	猪ノ谷橋	猪ノ谷線	17.10	4.00	2002	PC	R4	Ⅱ	主要橋梁 1																								-			
928	8	27	一の瀬橋2	浄願寺線	7.70	3.60	1958	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁												○												-			
929	8	28	眼鏡橋	大平線	8.00	2.40	1926	石橋	R5	Ⅱ	その他橋梁												○												-			
930	8	29	二又橋1	大平線	5.00	2.50	1962	RC	R5	Ⅲ	その他橋梁	●						●		●		○												断面修復、表面保護	8,201			
931	8	30	鶴橋	大平線	3.00	2.75	1961	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁												○												-			
932	8	31	川向橋	木場線	3.56	3.58	1962	溝橋	R4	Ⅰ	その他橋梁																								-			
933	8	32	丸田橋	西大平線	5.00	2.90	1962	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁													○											-			
934	8	33	梅ノ久保橋	古幸線	3.40	3.00	1950	RC	R4	Ⅲ	その他橋梁	●		●								○												断面修復、洗掘対策	1,452			
935	8	34	江ノ脇1号橋	江の脇線	27.10	3.80	1982	PC	R5	Ⅱ	主要橋梁 2																								-			
936	8	35	江ノ脇2号橋	江の脇線	27.10	3.80	1986	PC	R5	Ⅱ	主要橋梁 2																								-			
937	8	36	宮橋	中溝線	2.30	6.05	1960	溝橋	R4	Ⅰ	その他橋梁																								-			
938	8	37	江川橋	上浦浜線	18.60	5.20	2002	PC	R5	Ⅱ	主要橋梁 2																								-			
939	8	38	瓦崎橋	瓦崎線	8.00	3.10	1920	RC	R4	Ⅲ	その他橋梁	●			●		●		○								○								断面修復	5,435		
940	8	39	下浦中橋	下浦村内線	2.10	2.40	1960	RC	R5	Ⅲ	その他橋梁	●						●		●		○													断面修復	6,391		
941	8	40	大志生木橋	古宮本神崎線	34.30	4.00	1994	PC	R5	Ⅲ	主要橋梁 2	●							●		●		○												ひび割れ補修、表面保護	10,289		
942	8	41	古幸橋	古宮本神崎線	10.44	3.00	1944	RC	R3	Ⅲ	その他橋梁	●			●				○									○							断面修復、橋面防水、表面含浸、	6,520		
943	8	42	東大平橋	古宮本神崎線	4.98	2.90	1944	RC	R5	Ⅱ	主要橋梁 1												○												-			
944	8	43	西大平橋	古宮本神崎線	31.30	3.00	1944	RC	R4	Ⅱ	主要橋梁 2																								-			
945	8	44	落水橋2	古宮本神崎線	14.20	3.00	1944	RC	R3	Ⅰ	その他橋梁																								-			
946	8	45	湊橋	古宮本神崎線	17.60	3.00	1944	RC	R2	Ⅰ	主要橋梁 2																								-			
947	8	46	二又橋2	古宮本神崎線	40.10	3.00	1944	RC	R4	Ⅲ	主要橋梁 2	●		●								○												防護柵	7,368			
948	8	47	室生橋	室生線	2.80	4.90	不明	RC	R5	Ⅲ	その他橋梁	●						●		●		○													断面修復、表面保護	6,102		
949	8	48	田ノ浦橋	田ノ浦線	7.00	5.35	1956	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁																								-			
950	8	49	新西谷橋	西谷浜線	6.40	5.60	1976	RC	R5	Ⅲ	その他橋梁	●						●		●															ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、表面含浸、洗掘対策	5,186		
951	8	50	尾畑橋	辛幸8号線	3.00	5.40	1932	RC	R4	Ⅰ	その他橋梁																								-			
952	8	51	青石橋	木佐上線	8.20	4.70	1967	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁																								-			
953	8	52	宮園橋	木佐上線	4.00	4.60	不明	RC	R5	Ⅲ	その他橋梁	●							●		●		○												断面修復	1,857		
954	8	53	田ノ浦1号橋2	甚太郎線	4.70	5.00	不明	RC	R5	Ⅲ	その他橋梁	●							●		●		○												断面修復、表面保護、洗掘対策	8,832		
955	8	54	田ノ浦2号橋2	甚太郎線	4.60	4.35	不明	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁																								-			
956	8	55	田ノ浦3号橋2	甚太郎線	3.20	3.95	不明	RC	R5	Ⅰ	その他橋梁																								-			
957	8	56	板井橋	上浦村内線	5.80	2.50	不明	RC	R2	Ⅰ	その他橋梁																								-			
958	8	57	上浦2号橋	上浦村内線	4.50	2.20	不明	RC	R5	Ⅲ	その他橋梁	●																							断面修復	4,175		
959	8	58	大竜寺橋	本神崎線	39.00	6.80	不明	PC	R4	Ⅰ	主要橋梁 2																								-			
960	8	59	上浦橋	一尺屋村内3号線	14.30	2.80	2004	PC	R4	Ⅰ	その他橋梁																								-			
961	8	60	十谷2号橋	大志生木線	5.65	4.30	不明	RC	R5	Ⅱ	その他橋梁																								-			
962	8	61	志生木1号橋	大志生木木佐上線	6.14	6.00	不明</																															

橋梁 点検・修繕計画（令和6年度～令和10年度）

No.	地区	橋梁 番号	橋梁名 (橋梁数:1030 橋)	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年	上部工 形式	定期点検		維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	耐震 補強 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									実施 年度	橋単位 健全性			R5以前		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14								R15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							点検	修繕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1008	3	128	皆春1号排水路1号橋	皆春団地22号線	6.80	3.30	不明	RC	-	-	その他橋梁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

※修繕、及び耐震化対象施設の事業実施については、各々施設の詳細業務において対策要否を検討のうえ、事業の実施を決定するものとする。

横断歩道橋 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 I:健全 II:予防保全段階 III:早期措置段階 IV:緊急措置段階 】

No.	地区	施設	橋梁名	路線名	架設年	延長 (m)	橋種	形式	最新 点検 年度	健全度	維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																								点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)
													R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14		R15										
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕							
1	1	1	春日歩道橋	市道 春日大通り田室町線	1967	16.9	鋼橋	鋼・飯桁	R3	Ⅲ	その他	●					○			●		●											◆	撤去	38,000						
2	1	2	住吉歩道橋	市道 城崎弁天線	1968	14.3	鋼橋	鋼・飯桁	R3	Ⅲ	その他	●					○				●		●										◆	撤去 に向けた検討 (R11以降撤去)	38,000						
3	1	3	駄の原歩道橋	市道 南春日駄原線	1969	23.3	鋼橋	鋼・飯桁	R3	Ⅲ	その他	●					○						●		●								◆	撤去 に向けた検討 (R11以降撤去)	38,000						
4	2	-	松原横断歩道橋	市道 高城駅通り線	1975	32.8	鋼橋	鋼・飯桁	R4	Ⅲ	その他	●						○						●		●							◆	撤去 に向けた検討 (R11以降撤去)	38,000						
5	5	-	植田南中学校東歩道橋	市道 田尻鷺野線	1997	12.6	鋼橋	鋼・飯桁	R4	Ⅱ	その他							○									○								-						
6	1	-	豊府小学校南歩道橋	市道 古国府羽屋線	1996	16.6	鋼橋	鋼・飯桁	R4	Ⅱ	その他							○										○							-						
7	6	-	判田台横断歩道橋	市道 判田団地1号線	1996	16.2	鋼橋	鋼・飯桁	R4	Ⅱ	その他							○										○							-						
8	1	12	高崎山横断歩道橋	国道10号	2004	133.7	鋼橋	鋼・吊り橋	R3	Ⅱ	主要	●					○			●		●				○								塗装工、断面修復工	46,700						
9	1	11	田の浦公園横断歩道橋	国道10号	1999	52.3	鋼橋	鋼・箱桁	R3	Ⅱ	主要	●					○			●		●				○								塗装工	33,400						
10	2	10	牧歩道橋	市道 牧東西7号線	1984	16.3	鋼橋	鋼・飯桁	R5	Ⅱ	その他									○									○						-						
11	1	5	深河内歩道橋	市道 深河内中の瀬線	1977	16.0	鋼橋	鋼・飯桁	R5	Ⅱ	その他									○									○						-						
12	4	-	大在駅跨線橋	市道 大在駅線	2005	39.2	鋼橋	鋼・飯桁	R2	I	その他					○								○											-						
13	2	15	碩田歩道橋	市道 城崎泉町線	2017	51.5	鋼橋	鋼・箱桁	R1	I	その他		○										○												-						
14	1	-	高崎歩道橋	市道 高崎1号線	1978	21.5	鋼橋	鋼・飯桁	R2	I	その他					○								○											-						
15	3	-	公園通り歩道橋	市道 パークレイス公園通り24号線	2002	28.5	PC橋	PC・ボステン	R2	I	その他					○								○											-						
16	2	-	高城駅跨線橋	市道 高城駅線	2022	26.3	鋼橋	鋼・飯桁	-	その他	その他					○								○											-						
17	5	131	しきど駅跨線橋	市道 敷戸駅線	1994	43.2	鋼橋	鋼・飯桁	R4	I	その他						○										○								-						

※修繕対象施設の事業実施については、各々施設の詳細業務において対策要否を検討のうえ、事業の実施を決定するものとする。

トンネル 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

【 判定区分 Ⅰ:健全 Ⅱ:予防保全段階 Ⅲ:早期措置段階 Ⅳ:緊急措置段階 】																																							
No.	地区	トンネル名	路線名	道路規格	建設年	延長 (m)	全幅員 (m)	支保 構造	最新 点検 年度	健全度	維持管理 区分	本計画 修繕対象 (5箇年)	点検計画:○ 修繕計画:●																						点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)
													R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14		R15								
													点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕					
1	1	十全隧道	市道大分港賀来線	1級市道	1990	78.0	9.90	矢板	R4	Ⅱ	その他							○										○							-				
2	5	秋岡トンネル	市道高瀬秋岡線	その他市道	1982	47.5	3.50	矢板	R5	Ⅱ	その他								○												○			-					
3	5	寒田トンネル	市道下寒田小原線	その他市道	不明	74.0	2.90	無巻	R4	Ⅲ	その他	●						○	●									○						モルタル吹付け工	38,900				
4	6	高江トンネル	市道高江ニュータウン1号線	1級市道	1992	206.2	11.50	NATM	R3	Ⅲ	その他	●					○	●								○								はつり落とし工、ひび割れ補修工	6,100				
5	6	榎峠トンネル	市道中戸次吉野線	2級市道	1986	381.0	8.70	矢板	R5	Ⅲ	その他	●								○	●										○		◆	はつり落とし工、炭素繊維当て板工、導水工	12,700				
6	7	辻原隧道	市道辻原線	1級市道	不明	22.6	4.00	無巻	R5	Ⅲ	その他	●									○	●									○			モルタル吹付け工	20,200				
7	8	古宮トンネル	市道田尻古宮線	その他市道	不明	119.6	3.80	矢板	R4	Ⅱ	その他							○										○							-				
8	8	小志生木トンネル	市道古宮本神崎線	その他市道	不明	106.5	2.90	矢板	R3	Ⅲ	その他	●				●	○	●									○							ひび割れ補修工、内面補強工	71,100				
9	8	秋ノ江トンネル	市道秋ノ江トンネル線	その他市道	不明	73.3	8.07	矢板	R3	Ⅱ	その他						○										○								-				

※修繕対象施設の事業実施については、各々施設の詳細業務において対策要否を検討のうえ、事業の実施を決定するものとする。

大型カルバート 点検・修繕計画(令和6年度～令和10年度)

No.	地区	施設名	路線名	道路規格	竣工年	延長 (m)	全幅員 (m)	構造形式	最新点検 年度	健全度	維持管理 区分	点検計画:○ 修繕計画:●																				点検 新技術	修繕 新技術	撤去 集約 検討	修繕内容	概算 事業費 (千円)
												R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14		R15						
												点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕					
1	2	下郡カルバート	市道下郡東西大通り線	1級市道	2000	33.7	14.00	RC ボックス カルバート	R1	III	主要	○	●									○										◆			ひび割れ補修工 表面保護工	50,652

※修繕対象施設の事業実施については、各々施設の詳細業務において対策要否を検討のうえ、事業の実施を決定するものとする。