

施行年度	平成 25 年度	設計年月日	平成 25 年 9 月 日
見 積 参 考 資 料			
工事名称	(仮称) 佐賀関本町住宅新築工事		
工事場所	大分市大字佐賀関2331-1外		
工 事 費		(工事価格)	
工事概要	<p>【建築本体工事】：共同住宅（市営住宅）鉄筋コンクリート造 地上5階建 1棟 延べ床面積4,368.45㎡ 建築面積1,077.02㎡</p> <p>戸数65戸（1DK：5戸・2DK：40戸・3DK：20戸）</p> <p>昇降機1基(積載量：600kg 定員9名 速度：60m/min)</p> <p>【集会所工事】：木造 平家建 1棟 延べ床面積86.64㎡</p> <p>【外構工事】：駐輪場 コミ置場 プラハソ庫 児童遊園 駐車場舗装 側溝外</p>		

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	補助対象内工事							
I	建築本体工事		1	式				
II	特殊基礎工事		1	式				
III	昇降機工事		1	式				
IV	集会所工事		1	式				
V	外構工事		1	式				
VI	駐車場工事		1	式				
	工事費 計							

工 事 名 称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築工事 (建築本体)						
工 事 費		(工事価格)						
内 訳								
番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費		1	式				
B	共通仮設費	仮囲い 揚重器具費	1	式				
C	現場管理費	室内濃度測定費安全対策費 コンス登録費含む	1	式				
D	一般管理費等	住宅瑕疵担保責任保険等 費用含む	1	式				
	工事価格							
E	消費税相当額		1	式				
	合 計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費							
1	直接仮設工事		1	式				
2	土工事		1	式				
3	地業工事		1	式				
4	コンクリート工事		1	式				
5	型枠工事		1	式				
6	鉄筋工事		1	式				
7	組積工事		1	式				
8	防水工事		1	式				
9	タイル工事		1	式				
10	木工事		1	式				
11	屋根及び樋工事		1	式				
12	金属工事		1	式				
13	左官工事		1	式				
14	木製建具工事		1	式				
15	金属製建具工事		1	式				
16	ガラス工事		1	式				
17	塗装工事		1	式				
18	内外装工事		1	式				
19	仕上エント工事		1	式				

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		1	式			
	墨出し		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃後片付け	竣工時清掃共	1	式			
	地足場		1	式			
	枠組本足場（手摺先行足場）	建枠幅900（布枠500+240）	1	式			
	内部外部仕上足場	4m未満 脚立足場（転用3回）	1	式			
	内部階段仕上足場		1	式			
	EVシャフト足場		1	式			
	安全手摺	手摺先行足場用	1	式			
	内部躯体足場 鉄筋型枠足場	一般	1	式			
	災害防止養生シート	防災1類	1	式			
	仮設材運搬費	地足場	1	式			
	仮設材運搬費	枠組本足場 建枠幅1200 （手摺先行足場）	1	式			
	仮設材運搬費	内部外部仕上げ足場	1	式			
	仮設材運搬費	内部階段仕上足場	1	式			
	仮設材運搬費	EVシャフト足場	1	式			
	仮設材運搬費	安全手摺	1	式			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
3	地業工事								
	砂利地業	再生切込砕石 基礎下	92.1	m ³					
	砂利地業	再生切込砕石 土間下	12.4	m ³					
	防湿シート	ポリエチレンフィルム 厚0.15	313	m ²					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	基礎・地中梁下 Fc=18N/mm ² SL15	41.3	m ³			
	捨てコンクリート	ピット底板下 Fc=18N/mm ² SL15	33.1	m ³			
	土間コンクリート	ピット底盤 Fc=18N/mm ² SL15	79.2	m ³			
	土間コンクリート	階段スロープ Fc=18N/mm ² SL15	20.1	m ³			
	普通コンクリート (躯体)	基礎部 27+3=30N/mm ² SL15	1,287	m ³			
	普通コンクリート (躯体)	1階 27+3=30N/mm ² SL18	516	m ³			
	普通コンクリート (躯体)	2階 24+3=27N/mm ² SL18	513	m ³			
	普通コンクリート (躯体)	3階 24+6=30N/mm ² SL18	506	m ³			
	普通コンクリート (躯体)	4階 24+6=30N/mm ² SL18	499	m ³			
	普通コンクリート (躯体)	5階 24+6=30N/mm ² SL18	522	m ³			
	普通コンクリート (躯体)	塔屋1階 24+3=27N/mm ² SL18	58.5	m ³			
	普通コンクリート (嵩上げ)	嵩上げ Fc=18N/mm ² SL15	10.1	m ³			
	軽量コンクリート	防水押え Fc=18N/mm ² SL15	47.7	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート(基礎・地中梁下) ポンプ打30~50m ³ 未満	41.3	m ³			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート(ピット底板下) ポンプ打30~50m ³ 未満	33.1	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート(ピット底板) ポンプ打50~100m ³ 未満	79.2	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート(階段スロープ) ポンプ打30m ³ 未満	20.1	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打100m ³ 以上	1,287	m ³			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	躯体コンクリート(1階) ポンプ打100m3以上	516	m3			
	コンクリート打設手間	躯体コンクリート(2階) ポンプ打100m3以上	513	m3			
	コンクリート打設手間	躯体コンクリート(3階) ポンプ打100m3以上	506	m3			
	コンクリート打設手間	躯体コンクリート(4階) ポンプ打100m3以上	499	m3			
	コンクリート打設手間	躯体コンクリート(5階) ポンプ打100m4以上	522	m3			
	コンクリート打設手間	躯体コンクリート(塔屋1階) ポンプ打50～100m3未満	58.5	m3			
	コンクリート打設手間	嵩上げコンクリート ポンプ打30m3未満	10.1	m3			
	コンクリート打設手間	防水押えコンクリート ポンプ打30～50m3未満	47.7	m3			
	ポンプ圧送 (基本料金)	圧送共 1回の打設量が50m3未満	1	式			
	ポンプ基本料金	1回の打設量が50m3以上	1	式			
	ポンプ圧送料金	// 50～100m3未満	138	m3			
	ポンプ圧送料金	// 100m3以上	3,843	m3			
	高性能AE減水材		117	kg			
	小計						
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	ラーメン構造 基礎部	2,989	m2			
	普通合板型枠	ラーメン構造 地上部	8,836	m2			
	打放し合板型枠	ラーメン構造 B種 基礎部	761	m2			
	打放し合板型枠	ラーメン構造 B種 地上部	7,943	m2			
	打放し合板型枠	ラーメン構造 C種 基礎部	191	m2			
	打放し合板型枠	ラーメン構造 C種 地上部	1,935	m2			
	雑型枠	屋上防水押え	12.2	m2			
	型枠運搬費		22,667	m2			
	打放し面補修	B種 部分目違い払いコン処理	8,704	m2			
	打放し面補修	B種 部分目違い払いコン処理無し	12.2	m2			
	打放し面補修	C種 全面目違い払いコン処理無し	2,126	m2			
	耐震スリット(材工共)	耐火・防水タイプ 水平 完全 W=150×D30	479	m			
	耐震スリット(材工共)	耐火・防水タイプ 垂直 完全 W=150×D30	521	m			
	止水板(材工共)	水膨張性コンクリート打継止水材 100x6	8.7	m			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
6	鉄筋工事							
	異形棒鋼	SD295A D10	145	t				
	異形棒鋼	SD295A D13	177	t				
	異形棒鋼	SD295A D16	7.4	t				
	異形棒鋼	SD345 D19	7.4	t				
	異形棒鋼	SD345 D22	42.0	t				
	異形棒鋼	SD345 D25	105	t				
	鉄筋加工組立	RC7-13構造	467	t				
	鉄筋運搬費		467	t				
	高強度せん断補強筋	KSS785 U13 運搬費共	8.4	t				
	鉄筋組立	高強度せん断補強筋	8.4	t				
	鉄筋圧接	D19+D19	660	ヶ所				
	鉄筋圧接	D22+D22	1,366	ヶ所				
	鉄筋圧接	D22+D25	304	ヶ所				
	鉄筋圧接	D25+D25	2,597	ヶ所				
	スクラップ控除	H2	1	式				
	押えコン内 溶接金網	6φ-100x100	474	m2				
	小計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	梁貫通孔補強材	K型 φ100 MAXリンブレン同等	32	枚			
	梁貫通孔補強材	K型 φ125 MAXリンブレン同等	62	枚			
	梁貫通孔補強材	K型 φ150 MAXリンブレン同等	346	枚			
	梁貫通孔補強材	K型 φ200 MAXリンブレン同等	216	枚			
	配管ビット 設備用フックスベース	W500×H400 L=700	13	ヶ所			
	配管ビット 設備用フックスベース	W300×H400 L=700	1	ヶ所			
	小計						
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
7	組積工事(階段室)							
	(内部)							
	階段室 コンクリートブロック積	C種 t=100 塗下	8.0	m ²				
	計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外部)						
	屋根 シート防水 機械固定工法	S-M2 t1.5 平面 コンクリート下地	474	m ²			
	屋根 シート防水 密着工法	S-F2 t1.5 平面 コンクリート下地	280	m ²			
	屋根 シート防水 密着工法	S-F2 t2.0 立上り コンクリート面	101	m ²			
	屋根 同上押さえ金物	アルミ製 L=40×10	324	m			
	パルコニ床 ウレタン系塗膜防水	露出 t2.0 軽歩行用 ノスリツブ 工法	412	m ²			
	巾木 ウレタン系塗膜防水	通路・パルコニ H=40・100・140	139	m ²			
	巾木 ウレタン系塗膜防水	屋外階段 H=100	3.6	m ²			
	巾木 ウレタン系塗膜防水	屋外階段 H=100～250 杉巾木共	5.8	m ²			
	段型排水溝 ウレタン系塗膜防水	露出 t2.0 W=50	3.7	m ²			
	排水溝 ウレタン系塗膜防水	露出 t2.0 W=100	42.5	m ²			
	排水溝 ウレタン系塗膜防水	露出 t2.0 W=120	61.1	m ²			
	EVシャフト天端 立上り 防水押さえ金物	アルミ製水切タイプ	4.9	m			
	EVシャフト天端 立下り 防水押さえ金物	アルミ製水切タイプ	4.9	m			
	屋根 伸縮目地	H=100	363	m			
	屋根 脱気筒		5	ヶ所			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	打継目地シーリング	ポ ^レ リウレタン系(PU-2) 20×20	183	m			
	誘発目地シーリング	ポ ^レ リウレタン系(PU-2) 20×20	98.1	m			
	断熱材面 打継目地シーリング	ポ ^レ リサルファイト ^ス 系(PS-2)20×20 +ポ ^レ リウレタン系(PU-2) 20×35	212	m			
	断熱材面 誘発目地シーリング	ポ ^レ リサルファイト ^ス 系(PS-2)20×20 +ポ ^レ リウレタン系(PU-2) 20×35	118	m			
	水平 構造スリット部シーリング	ポ ^レ リウレタン系(PU-2) 30×20	479	m			
	垂直 構造スリット部シーリング	ポ ^レ リウレタン系(PU-2) 30×20	521	m			
	防水押さえ金物廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	381	m			
	金属屋根取合 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 20×10	10.5	m			
	手摺支柱廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) 50×50	325	ヶ所			
	スクリーン支柱廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) 50×50	192	ヶ所			
	小屋裏換気口廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) φ150	8	ヶ所			
	クーラースリーブ ^ス 廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) φ75	185	ヶ所			
	換気口廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) φ100	185	ヶ所			
	吸気口廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) φ150	130	ヶ所			
	床下換気口廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) φ204	52	ヶ所			
	ドレン廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) φ75	107	ヶ所			
	オーバーフロー管廻り シーリング	変成シリコン系(MS-2) φ50	1	ヶ所			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	2,218	m			
	建具水切下 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	358	m			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	流し取合い シーリング(縦)	ポ リサルファイト系 (PS-2) 5×5	104	m			
	流し水切り取合い シーリング(横)	ポ リサルファイト系 (PS-2) 10×10	135	m			
	UB窓額縁 シーリング	シリコン系 (SR-1) 10×10	156	m			
	小計						
	計						

様 式 (4)

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	タイル工事						
	(外部)						
	床タイル	磁器質 300角 無ゆう ノスリッ加工	82.5	m ²			
	段床タイル	磁器質 300角 無ゆう ノスリッ加工	32.1	m ²			
	同上段鼻タイル	磁器質 300角用 無ゆう 垂れ付き	75.5	m			
	スロープ 床タイル	磁器質 100角 無ゆう ノスリッ加工	55.4	m ²			
	(内部)						
	床タイル	磁器質 100角 無ゆう ノスリッ加工	113	m ²			
	巾木タイル	磁器質 100角 高さ100 ボート面接着貼	181	m			
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
10	木工事							
	構造材	拇特1等 平割	74.9	m3				
	造作材	拇上小節 正割	4.14	m3				
	造作材	拇上小節 平割	7.69	m3				
	造作材	杉上小節 平割	6.95	m3				
	2DK、3DKタイプ 上框	L=1360 既製品 塗装品 集成材 50×90	60	本				
	押入・物入床 沓合板 F☆☆☆☆	I 類 t=5.5	170	m ²				
	押入・物入中段 沓合板 F☆☆☆☆	I 類 t=5.5	119	m ²				
	押入・天袋 沓合板 F☆☆☆☆	I 類 t=5.5	88.4	m ²				
	物入・枕棚 沓合板 F☆☆☆☆	I 類 t=5.5	43.7	m ²				
	押入・物入 壁 沓合板	I 類 t=5.5	1,955	m ²				
	将来手摺 下地補強コンパネ	t=12.0 H=550	93.6	m				
	I型手摺 下地補強コンパネ	t=12.0 200×450	65	ヶ所				
	波型手摺 下地補強コンパネ	t=12.0 900×900	65	ヶ所				
	丸掛 下地補強コンパネ	t=12.0 450×200	130	ヶ所				
	大工手間		1	式				
	計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	屋根及び樋工事						
	(R階大屋根)						
	屋根 立平葺き	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5 アンカー耐風仕様	416	m ²			
	同上 下地コ ^o ムアシート	t=1.2	416	m ²			
	同上 棟包み	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.6 金属下地GL素地t=0.8共	42.0	m			
	同上 捨板プレート	ガルバリウム鋼板 (生地) t=0.6	42.0	m			
	同上 棟包み下地	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5	42.0	m			
	同上 軒先唐草	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5 軒先キャップ 共	83.4	m			
	同上 軒先補強プレート 巾100	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (生地)	83.4	m			
	同上 ケラハ ^o 唐草	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5	9.9	m			
		エブ ^o ン面戸共					
	同上 ケラハ ^o 補強プレート 巾100	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (生地)	9.9	m			
	同上 ケラハ ^o 壁押え水切	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5	9.9	m			
	同上 柱型谷部水切	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5	0.6	m			
	(PH階屋根)						
	屋根 立平葺き	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5 アンカー耐風仕様	92.8	m ²			
	同上 下地コ ^o ムアシート	t=1.2	92.8	m ²			
	同上 軒先唐草	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5 軒先キャップ 共	10.6	m			
	同上 軒先補強プレート 巾100	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (生地)	10.6	m			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	同上 水上唐草	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5 軒先キャップ 共	10.6	m				
	同上 水上補強プレート 巾100	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (生地)	10.6	m				
	同上 ケラバ唐草	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5	17.5	m				
		エプロン面戸共						
	同上 ケラバ補強プレート 巾100	ガルバリウム鋼板 t=1.2 (生地)	17.5	m				
	(その他)							
	堅樋	取付金物等含む カーVP φ75	319	m				
	ルーフトレイン (ステンレス製)	縦型 陸屋根用 シート防水用 φ75	19	ヶ所				
	フロアトレイン (ステンレス製)	縦型 バルコニー用 塗膜防水用 φ75	40	ヶ所				
	フロアトレイン (ステンレス製)	横引 通路 塗膜防水用 φ75	40	ヶ所				
	フロアトレイン (ステンレス製)	横引 階段 塗膜防水用 φ75	8	ヶ所				
	オーバーフロー管	2F底 トレン共 ステンレス φ50 L=200	1	ヶ所				
	エルボ管	75φ	27	ヶ所				
	チーズ管	75φ	59	ヶ所				
	掃除口	75φ	10	ヶ所				
	小計							
	計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事						
	(外部)						
	軽量鉄骨天井下地(廊下)	@300 直貼り 25形	103	m ²			
	天井パネル	吊りボルト用 RC面	103	m ²			
	バルコニー手摺	アルミ製 BL認定品 W4500×H1100 手摺子 @110 (A-42)	65	ヶ所			
	通路・EVホール 壁付手摺	合成樹脂製 φ40 平部 ブラケット アルミ合金押出型材	505	m			
	同上 壁付手摺コーナー曲面	合成樹脂製 φ40	137	ヶ所			
	同上 壁付手摺Rエント	合成樹脂製 φ40	220	ヶ所			
	同上 壁付手摺エントキャップ	合成樹脂製 φ40	129	ヶ所			
	階段手摺	合成樹脂製波型 φ34 ブラケット アルミ合金押出型材	60.2	m			
	同上 階段手摺指詰キャップ	合成樹脂製 φ34	60.2	m			
	同上 階段手摺コーナー曲面加工	合成樹脂製 φ34	34	ヶ所			
	床下点検口	鍵付 ステンレス製 600角 モルタル充填用 カネソウ フローハッチMSES同等 (A-38・13)	3	ヶ所			
	バルコニー 隔て板枠	アルミ押出型材 BL認定品 950×1800 中棧付	55	ヶ所			
		無石綿ケイカル板 t=6 EP-G塗共 避難案内表示シール共					
	床見切り	1F北側ポーチ ステンレス 40×20×2.0	2.7	m			
	床目地棒	1F北側スロープ ステンレス 4×12	1.4	m			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	北側ボーン階段 階段手摺	SUS304製 波型 φ34 L=780 自立型 役物共 (A-22)	1	ヶ所				
	北側ボーン階段 階段手摺	SUS304製 波型 φ34 L=2450 自立型 役物共 (A-22)	1	ヶ所				
	南側ボーン階段 階段手摺	SUS304製 波型 φ34 L=2860 自立型 役物共 (A-22)	1	ヶ所				
	北及び南側スロープ ステンレス手摺	SUS304 φ38 H=600 (A-22)	62.2	m				
	小計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	軽鉄天井下地	@300 直貼り 19形	2,943	m ²			
	軽鉄天井下地	@225 化粧貼り 19形	139	m ²			
	下り天井 軽鉄天井下地	@300 直貼り 19形 H=200	142	m			
	天井インサート	吊りホルト用	3,082	m ²			
	階段手摺	合成樹脂製波型 φ34 ブラケット アルミ合金押出型材	30.2	m			
	同上						
	階段手摺指詰キャップ	合成樹脂製 φ34	30.2	m			
	同上						
	階段手摺コーナー曲面加工	合成樹脂製 φ34	20	ヶ所			
	軽鉄天井下地開口部補強	ボード切込み共 19形 450×450	13	ヶ所			
	1LDKタイプ 廊下 壁付手摺	樹脂被覆 φ40	13.0	m			
	同上						
	エント 役物		40	ヶ所			
	玄関・洗面 I型手摺	樹脂被覆 L=300	65	ヶ所			
		TOTO同等					
	便所 波形手摺	樹脂被覆 φ35	65	ヶ所			
		クネット・ジャパン クネットT2同等					
	カーテンレール	ステンレス ダブル C型	396	m			
	タラップ	ピット内(3ヶ所) ステンレス φ19 350×250	9	本			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	1LDKタイプ 玄関 上框	ステンレス W=50程度 L=1360	5	ヶ所				
	床下点検口	枠・フレーム ステンレス ステンレス 450角	65	ヶ所				
		エース NHF450SPS(SVS304)同等 (A-37)						
	EV用 吊フック	ステンレス 2t用	1	ヶ所				
	小計							
	計							

様 式 (4)

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外部)						
	屋根下地 コンクリート直均し	鋼板下	509	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上	屋根 厚物仕上げ シート防水下	744	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	バルコニー 厚物仕上げ 塗膜防水下	412	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	廊下・EVホール・階段 厚物仕上げ 貼物下	1,023	m ²			
	バレーット天端 金コテ仕上	糸=240内外	230	m			
	手摺天端 金コテ仕上	糸=160内外	1,006	m			
	排水溝下地 防水モルタル	バルコニー W=100 防水下	425	m			
	排水溝下地 防水モルタル	通路 W=120 防水下	509	m			
	段型排水溝下地 モルタル塗	階段室 W=50 防水下	73.4	m			
	床 タイル下地モルタル	一般タイル下 t=37	82.5	m ²			
	床 タイル下地モルタル	スロープタイル下 t=37	55.4	m ²			
	階段 タイル下地モルタル	一般タイル下 t=37	32.1	m ²			
	壁 既調合ボリマックスモルタル塗	外断熱部	2,560	m ²			
	天井 既調合ボリマックスモルタル塗	外断熱部	779	m ²			
	床下点検口廻り 防水モルタル充填	600角	7.2	m			
	外部建具周囲 防水モルタル充填		2,217	m			
	屋根 土間コンクリート直均し	素地 押えコン面	474	m ²			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段 土間コンクリート直均し	素地	16.8	m ²			
	段床 モルタル塗	貼物下	80.2	m ²			
	踊場 防水モルタル	貼物下	39.0	m ²			
	壁笠木 金コテ仕上	糸=100内外	54.8	m			
	柱天端 金コテ仕上	シート防水下	9.3	m ²			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	(内部)							
	床 コンクリート直均し仕上げ	ピット内	353	m ²				
	床 コンクリート直均し仕上げ	フリーフロア下地下・UB部	3,109	m ²				
	床 コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ 貼物下	25.9	m ²				
	階段梁型天端 コンクリート直均し仕上げ	薄物仕上げ 吹付下	4.6	m ²				
	階段手摺天端 コンクリート直均し仕上げ	W=160 吹付下	1.6	m				
	MB・PS床 コンクリート直均し仕上げ		49.6	m ²				
	床 下地モルタル	一般タイル下 t=37	113	m ²				
	床 モルタル金ゴテ	階段倉庫	11.7	m ²				
	壁 下地モルタル	吹付下 CB面	8.0	m ²				
	内部建具周囲 モルタル充填	RC面	98.6	m				
	EVピット床 防水モルタル金ゴテ	t=30	4.5	m ²				
	EVピット立上り 防水モルタル金ゴテ	t=20	10.9	m ²				
	階段踏面 モルタル塗	貼物下	50.3	m ²				
	階段踊場 モルタル塗	貼物下	23.3	m ²				
	小計							
	計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	木製建具工事						
		※特記なき限り レフィンシート貼 三協立山アルミ ウッテリス+同等					
WD-1	額入片開きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113	65	ヶ所			
		W 750×H1900 型板ガラス t=4共 枠:ノケシグ 三方枠					
WD-2	額入片開きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113	40	ヶ所			
		W 750×H1900 型板ガラス t=4共 枠:ノケシグ 三方枠					
WD-3	額入片引きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113	5	ヶ所			
		W 800×H1900 型板ガラス t=4共					
WD-4	額入片引きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113	5	ヶ所			
		W 800×H1900 型板ガラス t=4共					
WD-5	額入片引きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込93	60	ヶ所			
		W780.5×H1900 型板ガラス t=4共					
WD-6	額入片引きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込93	100	ヶ所			
		W780.5×H1900					
WD-7	額入引分けフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113	20	ヶ所			
		W 3255×H1900 型板ガラス t=4共					
WD-8	額入引違いフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113	40	ヶ所			
		W1645×H1900					
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-9	引違いフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113 W1645×H1900	20	ヶ所			
WD-10	額入引分けフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113 W1645×H1900	25	ヶ所			
WD-11	額入折戸	扉・枠・金物共 枠見込113 W1645×H1900	40	ヶ所			
WD-12	額入両開きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113 W705×H1900	5	ヶ所			
WD-13	額入両開きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113 W605×H1900	40	ヶ所			
WD-14	天袋付引違い襖	扉・枠(別途)・金物共 枠見込113 W1645×H(1850+480) 新鳥の子/雲花紙	60	ヶ所			
WD-15	天袋付片開き襖	扉・枠(別途)・金物共 枠見込113 W705×H(1850+480) 新鳥の子/雲花紙	60	ヶ所			
WD-16	額入片引きフラッシュ戸	扉・枠・金物共 枠見込113 W 800×H1900	5	ヶ所			
	取付調整費		1	式			
	小計						
	計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	金属製建具工事						
a	アルミ製建具						
		※特記なき限り アルミ(カラー)					
		サッシ網戸共					
		耐風圧:S-5					
		気密性:A-3					
		水密性:W-4					
		附属金物一式共					
AD-1	引違いガラス戸	W1700×H1900	105	ヶ所			
AW-1	引違い窓	防火設備 W1700×H1000	65	ヶ所			
		格子付 網戸					
AW-2	ルーバー窓	防火設備 W 300×H 450	65	ヶ所			
		オペレーターハンドル共 網戸					
AW-3	2連引違い窓	W2970×H(1900+1000)	20	ヶ所			
		網戸					
AW-4	引違い窓+FIX窓	W1970×H1120	4	ヶ所			
AW-5	4連FIX窓	W1970×H850	5	ヶ所			

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-6 引違い窓	W1700×H1000 網戸	5	ヶ所			
	取付調整費		1	式			
	a. 7/13製建具	小計					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	スチール製建具						
		※特記なき限り 附属金物一式共					
	SD-1 両開き点検戸	W 925×H1900	55	ヶ所			
	SD-2 両開き点検戸	W 925×H1900 ガス給湯器サイズφ100φ共	10	ヶ所			
	SD-3 片開き玄関戸	W 850×H1900 特定防火設備 扉:化粧鋼板 SUS沓摺共	60	ヶ所			
	SD-4 片引きハカ`-玄関戸	W 960×H1900 特定防火設備(自閉装置一式) 扉:化粧鋼板 SUS沓摺共 気密性:A-2	5	ヶ所			
	SD-5 片開きフラッシュ戸	W 800×H1900 特定防火設備(遮煙性能) SUS沓摺共	1	ヶ所			
	SD-6 片開きフラッシュ戸	W 900×H1900 特定防火設備(遮煙性能) SUS沓摺共	5	ヶ所			
	SD-7 片開きフラッシュ戸	非常施錠解放装置付 W900×H1900 特定防火設備(遮煙性能) SUS沓摺共	1	ヶ所			
	取付調整費		1	式			
	b. スチール製建具	小計					
	a. b 計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	ガラス工事						
	防風スクリーン 網入型板ガラス	t=6.8 特寸2.18㎡以下	164	㎡			
	ガラス押えシーリング	5×5程度 両面 ハックアップ 材共 シリコン系 1成分形	1,127	m			
	ガラスブロック	RC枠 防火設備 EB-9089 115×115×80	60	ヶ所			
		専用緩衝材 t=10付 日本電気硝子					
		ガスミ (透光半透視)同等 (A-37)					
	ガラスブロック止めシーリング	耐火 10×10程度 両面	55.2	m			
	フロントガラス	t=5.0 2.18㎡以下	398	㎡			
	AW-2 網入型板ガラス	ルーバー窓用 t=6.8 W300×H600	65	ヶ所			
		附属金物共					
	型板ガラス	t=4.0 2.18㎡以下	260	㎡			
	網入型板ガラス	t=6.8 2.18㎡以下	111	㎡			
	ガラス押えシーリング	5×5程度 両面 ハックアップ 材共 シリコン系 1成分形	6,984	m			
	計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	(内部)							
	階段室 壁 複層塗材E	セメント系下地調整材(C-1) コンクリート面 ゆず肌	292	m ²				
	階段室 壁 複層塗材E	セメント系下地調整材(C-1) モルタル面 ゆず肌	8.0	m ²				
	階段室 梁型天端 複層塗材E	セメント系下地調整材(C-1) コテ押エ面	4.6	m ²				
	階段室 手摺笠木 複層塗材E	セメント系下地調整材(C-1) コテ押エ面	0.3	m ²				
	天井 セメント系下地調整材(C-1) 外装薄塗材E	アクリルシ 砂壁状 シーラー共 コンクリート面	75.8	m ²				
	鋼製建具面 SD-5 SOP 合成樹脂調合ペイント	工程B種 錆止めB種共	4.4	m ²				
	鋼製建具面 SD-5 SOP 合成樹脂調合ペイント	工程B種 糸幅300mm以下 錆止めB種共	4.7	m				
	見切縁 OSCL オイルステインクリアッカー	木部 糸=100以下	200	m				
	額縁 OSCL オイルステインクリアッカー	木部 糸=100以下	895	m				
	セメント系下地調整材(C-1)	貼物下地 壁、梁型	1,365	m ²				
	天井 セメント系下地調整材(C-1) 外装薄塗材E	アクリルシ 砂壁状 シーラー共 炭酸カルシウム発泡板面	14.7	m ²				
	小計							
	計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	内外装工事						
	(外部)						
	床 ビニルシート貼り	ノスリッパ° t=2.5 エポキシ接着	1,023	m ²			
	階段踊場 ビニルシート貼り	ノスリッパ° t=2.5 エポキシ接着	39.0	m ²			
	階段蹴込 ビニルシート貼り	タクロン同等 t=2.5 エポキシ接着	27.2	m ²			
	階段踏面 段鼻ノスリッパ°	W=1250 タクロン・タキステップ° 同等品	136	ヶ所			
	床シート 貼仕舞シーリング°	エポキシ系	1,429	m			
	通路床 1LDK トレンレール	塩ビ° L=3200	5	ヶ所			
	通路床 2DK 3DK トレンレール	塩ビ° L=1600	60	ヶ所			
	バルコニー床 トレンレール	塩ビ° L=1200	125	ヶ所			
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 目透かし	103	m ²			
	天井 廻縁	塩ビ° 製	323	m			
	屋根下地 炭酸カルシウム発泡板	敷き t=42	963	m ²			
	壁 炭酸カルシウム発泡板	張り t=32	2,840	m ²			
	天井 炭酸カルシウム発泡板	張り t=32	1,011	m ²			
	屋根下地 アルカリメッシュシート張り		963	m ²			
	壁 アルカリメッシュシート張り		2,840	m ²			
	天井 アルカリメッシュシート張り		1,011	m ²			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 CFシート	t=1.8 エポキシ接着	289	m ²			
	階段室 床 ビニル床長尺シート	t=2.5 ノンスリップ	25.9	m ²			
	階段室 踊場 ビニル床長尺シート	t=2.5 ノンスリップ	23.3	m ²			
	階段蹴込 ビニルシート貼り	タロン [®] 同等 t=2.5 エポキシ接着	19.7	m ²			
	階段踏面 段鼻ノンスリップ	W=1250 タロン・タキステップ [®] 同等品	85	か所			
	床 天然木化粧フローリング	釘・接着剤併用 t=12 下地貼無し	2,044	m ²			
	床 建材畳敷	t=55 KT-III 表 綿引 2等 C2 1帖物	360	枚			
	床 ラワン合板	便所・洗面 t=9.0 T-1 フリーフロア用	289	m ²			
	床 フリーフロア H=120	2～5F DK・洋室 H=96 CP-SE ㄱL=0 相当	1,516	m ²			
		住宅用遮音二重床システム 制振マット t=12					
		ベースパネル パーチクルボード [®] t=20 フクビ CP-SEシリーズ [®] 同等					
	床 フリーフロア H=120	2～5F 和室 H=53 CP-SE ST-0/3 相当	552	m ²			
		住宅用遮音二重床システム 制振マット t=12					
		ベースパネル パーチクルボード [®] t=20 フクビ CP-SEシリーズ [®] 同等					
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 フリーフローア- H=240	洗面・便所 CFシート下 H=229 CP-50相当	289	m ²			
		住宅用二重床システム					
		ベ-スハ-ネル パ-チクルボ-ト t=20 フカヒ CP工法同等					
	床 フリーフローア- H=120	フローリング下 H108 CP-50相当 (1F DK・洋室・1~5F 廊下)	574	m ²			
		住宅用二重床システム					
		ベ-スハ-ネル パ-チクルボ-ト t=20 フカヒ CP工法同等					
	床 フリーフローア- H=120	押入・物入合板下 H=105.5 CP-50相当	178	m ²			
		住宅用二重床システム					
		ベ-スハ-ネル パ-チクルボ-ト t=20 フカヒ CP工法同等					
	際根太 H=76	2~5F DK・洋室 緩衝材EL CP-SE 勾=0相当	1,739	m			
	際根太 H=209	便所・洗面 CP-50相当	764	m			
	際根太 H=45	1F和室 CP-50相当	216	m			
	際根太 H=88	1FDK・洋室・廊下・2~5F廊下 CP-50相当	896	m			
	際根太 H=89.2	物入 CP-50相当	443	m			
	際根太 H=85.5	押入 CP-50相当	190	m			
	巾木 ソフト巾木	H=60	662	m			
	ササ巾キ ソフト巾木		54.0	m			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	キッチン上部幕板 石膏ボード	t=9.5 突付 (LGS面)	28.5	m ²			
	壁 防水石膏ボード	t=12.5 突付 (木軸組)	1,001	m ²			
	化粧ケイカル下壁 防水石膏ボード	t=12.5 突付 (木軸組)	633	m ²			
	壁 ビニルクロス	ボード面	5,352	m ²			
	壁 ビニルクロス	コンクリート面	1,365	m ²			
	キッチン上部幕板 ビニルクロス	ボード面	28.5	m ²			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	見切りジョイナー共 t=5.0 ボード面	633	m ²			
	ボード出隅処理	塩ビ	282	m			
	天井 石膏ボード	t=9.5 突付 (LGS面)	2,657	m ²			
	天井 耐水石膏ボード	t=9.5 突付 (LGS面)	286	m ²			
	天井 化粧石膏ボード (押入用)	押入・物入 t=9.5 突付 (LGS面)	132	m ²			
		吉野石膏 ハイクリンボード同等					
	天井 廻縁	既製品 H=35	3,552	m			
	天井 ビニルクロス	ボード面	2,943	m ²			
	下り天井 ビニルクロス	ボード面	28.5	m ²			
	天井 廻縁役物	出隅	290	ヶ所			
	天井 廻縁役物	入隅	1,718	ヶ所			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 炭酸カルシウム発砲版	敷込 t=32 W=450	379	m			
	階段天井 炭酸カルシウム発砲版	張り t=42	14.7	m ²			
	配管ヒート天井 炭酸カルシウム発砲板	張り t=27	751	m ²			
	小計						
	計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	仕上ユニット工事						
	流し台	L=1200 BL製品	65	ヶ所			
	コンロ台	L=600 BL製品 ハックガード付	65	ヶ所			
	流し台上部 吊戸棚	W=1200	65	ヶ所			
	レンジフード	L=600BL製品INAX・サンウエーブ BDR-4HEK2-601BL同等	60	ヶ所			
	レンジフード	L=600BL製品INAX・サンウエーブ BFR-3B603BL同等	5	ヶ所			
	フード 幕板加工費		65	ヶ所			
	水切り棚	L=900 2段 BL製品	65	ヶ所			
	同上搬入取付費	流し台・コンロ台・吊戸棚等 台所備品	65	ヶ所			
	水切カバー	ステンレスHL t=0.6 W=150 L=1800 下地ケイカル板 t=6.0 ブラケット 3.2×125 @600共	65	ヶ所			
	流し台横 エントパネル	W750×H2400 t=12 INAX・サンウエーブ ZZA090X120DW434同等	65	ヶ所			
	ユニットバス	1216タイプ 窓開口加工 長寿社会対応型 BL製品 手摺・タテ掛付 窓額縁 ABS樹脂 梁対応型	65	ヶ所			
	小計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	UB出入口開き戸4方枠	77.5×25 W798×H1998 ﾌﾌﾙ UB枠同等	65	ヶ所				
	洗面・便所 ﾀｯﾌﾟ掛	ｽﾃﾝﾚｽ製 SUS304 φ9 L=360 新協和 SK-TS350同等	130	ヶ所				
	1LDKﾀｲﾌﾟ 便所 棚板	W1030×D300 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｬ t=25 (A-23)	5	ヶ所				
	2DKﾀｲﾌﾟ 便所 棚板	W930×D300 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｬ t=25 (A-24)	40	ヶ所				
	3DKﾀｲﾌﾟ 便所 棚板	W980×D300 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｬ t=25 (A-25)	20	ヶ所				
	2DKﾀｲﾌﾟ 洋室 出窓天板	1F～3F W2170×D400 ﾀｲ積層材 t=30 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	24	ヶ所				
	2DKﾀｲﾌﾟ 洋室 出窓天板	4F～5F W2220×D400 ﾀｲ積層材 t=30 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	16	ヶ所				
	3DKﾀｲﾌﾟ 洋室2 出窓天板	1F～3F W3870×D400 ﾀｲ積層材 t=30 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	12	ヶ所				
	3DKﾀｲﾌﾟ 洋室2 出窓天板	4F～5F W3920×D400 ﾀｲ積層材 t=30 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	8	ヶ所				
	小計							
	計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	その他工事						
	(外部)						
	EVホール・エントランスアップ ベンチ	既製品 屋外用 W=1800	5	ヶ所			
		コトブキ ベイシック同等 (A-23)					
	バルコニー 1LDK 物干金物 1階～5階	手摺補強材 45×45×3.2 H=1090共 アルミ壁付け	5	組			
		キョウナスタ KS-DA705ASP同等 (A-41)					
	バルコニー 2DK・3DK 物干金物 1階～4階	アルミ 自在型2本組 一般階用	48	組			
	バルコニー 2DK・3DK 物干金物 5階	アルミ 自在型2本組 最上階用	12	組			
	通路(3～5F) 防風スクリーン	カー アルミ枠 W1900×H1470 新協和 SK-6040A-2型同等	39	ヶ所			
	通路(3～5F) 防風スクリーン	カー アルミ枠 W7050×H1470 新協和 SK-6040A-2型同等	3	ヶ所			
	通路(1～2F) 防風スクリーン	カー アルミ枠 W1900×H1520 新協和 SK-6040A-2型同等	26	ヶ所			
	通路(2F) 防風スクリーン	カー アルミ枠 W7050×H1520 新協和 SK-6040A-2型同等	1	ヶ所			
	玄関ホール 住戸案内板	(小)300×300 彫込文字入(20文字程度)	5	ヶ所			
		キョウナスタ KS-EX916-BAR同等 (A-12)					
	玄関ホール 住戸案内板	1300×900×15 新協和 SK-300P同等 (A-42)	1	ヶ所			
	階段室 1階～5階 階数表示板	ABS樹脂 φ120×10 キョウナスタ SK-EX03F同等 (A-41)	20	ヶ所			
	室名札 No共	住戸用 W270×H135 新協和 SK-602S型同等 (A-41)	65	ヶ所			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掲示板	1200×900 ステンレス枠+合板 t=5.5 キョーワスタ KS-EX362S-9012同等	1	ヶ所			
	玄関ホール 集合郵便受	ステンレス製 BL認定品(10戸用) キョーワスタ 公団型 集合郵便受SH型同等	5	ヶ所			
	玄関ホール 集合郵便受	ステンレス製 BL認定品(15戸用) キョーワスタ 公団型 集合郵便受SH型同等	1	ヶ所			
	住戸 新聞受	ステンレス製 BL認定品 W360×H250×D150 カネソウ LC-1同等	5	ヶ所			
	棟表示板(エントランス)	W150×H150×15 ステンスHL箱文字(12文字)	1	ヶ所			
	棟表示板(妻側)	W540×H540×40 ステンスHL箱文字(11文字) (A-41)	1	ヶ所			
	小屋裏換気口	ステンレス製 ロックフード φ150 新協和 SK-SGFN150D同等 (A-12・41)	4	ヶ所			
	小屋裏通気管	VU φ150 L=500 防火タンパー付き 新協和 SK-DP150同等	22	ヶ所			
	床下換気口	φ204 アルミ製 L=500 防虫網付スリーブ (VU共) キョーワスタ KS-0384P-LG同等 (A-12・41)	68	ヶ所			
	差圧式吸気エネット	ベランダ側 φ150 新協和 SRV-150F同等	85	ヶ所			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	差圧式吸気ユニット	共用廊下側 φ150	65	ヶ所			
		新協和 SRV-150F同等					
	屋上 フェンス	朝日ビ [®] ケットフェンスPW-A型相当品 H=900	100	m			
	屋上 同上フェンス門扉	朝日ビ [®] ケットフェンスPW-A型相当品 H=900	1	ヶ所			
	小計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	壁点検口	600×300角 硬質塩ビ [°] セシ混入ケイ酸カルシウム板 t9.5共 (A-37)	65	ヶ所			
	換気がラリ・レジスター	塩ビ [°] φ100 L=160 外部：アルミ 内部：ABS樹脂 防虫網付 BL認定品 新協和 SK-AG100+ SRM-107NC同等	60	ヶ所			
	クーラースリーブ [°]	塩ビ [°] φ75 L=160 外部：アルミ 内部：ABS樹脂 新協和 SK-CA75型+ SC-75N型同等	190	ヶ所			
	クーラー用インサート	鋼製亜鉛鍍金 φ6 W500×D500 ステンレス製ボルト及びビス付 キョウナスタ KS-20同等 (A-37)	190	ヶ所			
	玄関 折たたみベンチ	耐荷重 100kg	65	ヶ所			
	小計						
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

工 事 名 称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築工事 (特殊基礎工事)						
工 事 費		(工事価格)						
内 訳								
番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費		1	式				
B	共通仮設費	安全対策費含む	1	式				
C	現場管理費		1	式				
D	一般管理費等		1	式				
	工事価格							
E	消費税相当額		1	式				
	合 計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費							
1	特殊基礎工事		1	式				
	直接工事費 計							

工 事 名 称		(仮称)佐賀関本町住宅新築工事 (昇降機工事)							
工 事 費		(工事価格)							
内 訳									
番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
A	直接工事費		1	式					
B	共通仮設費	安全対策費含む	1	式					
C	現場管理費		1	式					
D	一般管理費等		1	式					
	工事価格								
E	消費税相当額		1	式					
	合 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費							
1	昇降機工事		1	式				
	直接工事費 計							

工 事 名 称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築工事 (集会所工事)						
工 事 費		(工事価格)						
内 訳								
番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費		1	式				
B	共通仮設費	安全対策費含む	1	式				
C	現場管理費		1	式				
D	一般管理費等	廃材処分費含む	1	式				
	工事価格							
E	消費税相当額		1	式				
	合 計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
a	直接仮設工事							
	水盛遣り方		1	式				
	墨出し・現寸型板		1	式				
	外部足場 手摺先行	建枠幅900（二枚布）	1	式				
	災害防止養生シート	防災1類	1	式				
	安全手摺	手摺先行足場用	1	式				
	外部足場	4m未満 脚立足場	1	式				
	内部足場	4m未満 脚立足場	1	式				
	養生		1	式				
	整理清掃後片付け	竣工時清掃共	1	式				
	仮設材運搬費	外部足場	1	式				
	仮設材運搬費	養生シート	1	式				
	仮設材運搬費	安全手摺	1	式				
	仮設材運搬費	脚立足場 外部仕上用	1	式				
	仮設材運搬費	脚立足場 内部仕上用	1	式				
	計							

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	タイル工事						
	(内部)						
	床 100角磁器タイル	ノンスリップタイプ	2.2	m ²			
	巾木 100角磁器タイル		1.8	m			
	計						

様 式 (4)

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
g	木 工事							
	構造材	桧 正角 1等	1.03	m3				
	構造材	杉 正角 1等	3.94	m3				
	構造材	杉 平角 1等	1.69	m3				
	構造材	杉 平割 1等	3.93	m3				
	構造材	杉 正割 1等	2.36	m3				
	構造材	米松 正角 1等	0.81	m3				
	構造材	米松 平角 1等	0.06	m3				
	構造材大工手間	床組・軸組・小屋組・下地材	1	式				
	構造金物他	釘・基礎ハッペン含む	1	式				
	アンカーボルト	材工共 M16 L400	72	か所				
	プラ束石	材工共	45	か所				
	防腐防蟻処理	材工共	147	m2				
	(内部造作)							
	腰 杉板張り	材工共 t=9.0 上小節	11.2	m2				
	腰 木製見切り	材工共 杉 上小節 25*40	17.8	m				
	小計							

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	上り框	材工共 ムサリ 50*100	3.0	m				
	巾木 木製巾木	材工共 杉 上小節 15*60	46.5	m				
	巾木 木製巾木	材工共 ムサリ 30*100	1.0	m				
	手洗い 壁 木製見切り	材工共 杉 上小節 25*40	0.7	m				
	サッシ 額縁	材工共 スプルス 25*110	51.8	m				
	天井 廻り縁	材工共 杉 上小節 35*35	37.2	m				
	カーテンBOX	材工共 杉 上小節 170*120*20	13.1	m				
	建具枠 (四方枠)	材工共 杉 上小節 120*40	22.6	m				
	開口三方枠	材工共 杉 上小節 120*40	5.2	m				
	多目的トル L型手摺受け下地補強材	構造用合板 t12	1	ヶ所				
	屋根下地 構造用合板	特類 t 12	127	m2				
	床 複合フローリング	t 12	61.0	m2				
	同上下地 構造用合板	特類 t 12	61.0	m2				
	床シート下地 構造用合板	特類 t 12	10.8	m2				
	腰壁下地 構造用合板	特類 t 9	11.2	m2				
	壁 シナ合板	1 類 t 5.5	22.2	m2				
	天井 シナ合板	1 類 t 4	5.0	m2				
	小計							
	計							

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	屋根及び樋工事						
	屋根 フッ素樹脂塗装ガルバ鋼板葺き	t=0.5 三邦葺300同等品	127	m2			
	// 下地ゴムシート	t=1.2	127	m2			
	棟押え フッ素樹脂塗装ガルバ鋼板	t=0.5	14.2	m			
	軒先水切り フッ素樹脂塗装ガルバ鋼板	t=0.5	28.9	m			
	ケラバ水切り フッ素樹脂塗装ガルバ鋼板	t=0.5	21.1	m			
	ケラバ壁取合い水切り フッ素樹脂塗装ガルバ鋼板	t=0.5	2.0	m			
	破風 フッ素樹脂塗装ガルバ鋼板	折曲げ加工 t=0.4 H300	28.9	m			
	ケラバ破風 フッ素樹脂塗装ガルバ鋼板	折曲げ加工 t=0.4 H300	21.1	m			
	軒樋 硬質塩ビ カラー	受け金物共 パナソニック:シビルスケア PC77同等品	28.9	m			
	// 落し口	60φ	5	ヶ			
	堅樋	SUS掴み金物(滑止め付)共 カワ-VP φ65	19.0	m			
	エルボ		10	ヶ			
	掴み金物	SUS304 @1000	11	ヶ			
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
I	金属工事							
	(外部)							
	スロープ手摺	SUS 34φ*3.0 H=700	14.4	m				
	床 塩ビ製沓拭きマット	600*1300	1	ヶ所				
	マット枠	SUS 8*30	3.8	m				
	ホーチ 天井-下り壁見切り	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	5.2	m				
	(内部)							
	天井点検口	600*600 <フクビ 天井アルミ点検口 NFアルミ枠 同等品>	2	ヶ所				
	多目的便所 障害者手摺	L型 <TOTO T112CR1同等品>	1	ヶ所				
	カーテンレール	ダブルレール SUS304	13.1	m				
	計							

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
j	左官工事						
	(外部)						
	犬走り コンクリート金コテ		15.8	m2			
	スロープ床 コンクリートホキ目引き		7.5	m2			
	ポーチ床 防水モルタルコテ		3.6	m2			
	ポーチ段 防水モルタルコテ		5.0	m2			
	マット下 防水モルタルコテ		0.8	m2			
	縁立上り コンクリート打放し補修		12.2	m2			
	縁天端 コンクリート金コテ	W=120	18.4	m			
	巾木 コンクリート打放し補修	B種 部分目違い払いコン処理	37.9	m2			
	建具沓摺り 防水モルタル詰め		3.0	m			
	(内部)						
	床 タイル下地モルタル塗り		2.2	m2			
	床 コンクリート金コテ		8.4	m2			
	巾木 コンクリート打放し補修	B種 部分目違い払いコン処理	2.3	m2			
	床組下 コンクリート木コテ押え		71.8	m2			
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ハ	硝子工事							
	強化ガラス	t=5.0 4.0m2以下	3.0	m2				
	型板ガラス	t=4.0 2.18m2以下	14.2	m2				
	透明フロートガラス	t=5.0 2.18m2以下	7.4	m2				
	小窓 型板ガラス	t=4.0 150*150	1.0	ヶ所				
	ガラスシーリング	SR-1 5×5 両面	178	m				
	小計							

様 式 (4)

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	塗装工事						
	(外部)						
	軽天 EP塗り	ケイカル板面 素地こしらえ共	24.8	m2			
	(内部)						
	壁 EP-G塗り	ケイカル板面 素地こしらえ共	5.0	m2			
	巾木 OSCL塗り	H=60 木部 素地こしらえ共	46.5	m			
	巾木 着色ウレタン塗り	H=100 木部 素地こしらえ共	1.0	m			
	腰 OSCL塗り	木部 素地こしらえ共	11.2	m2			
	上り框 着色ウレタン塗り	木部 W=150 素地こしらえ共	3.0	m			
	カーテンBOX OSCL塗り	木部 W=440 素地こしらえ共	13.1	m			
	廻り縁 OSCL塗り	木部 W=70 素地こしらえ共	37.2	m			
	木製額縁 OSCL塗り	木部 W=155~215 素地こしらえ共	51.8	m			
	木製建具 OSCL塗り	木部 素地こしらえ共	15.8	m2			
	建具枠 OSCL塗り	木部 W=220 素地こしらえ共	27.8	m			
	手洗 見切縁 OSCL塗り	木部 W=70 素地こしらえ共	0.7	m			
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
m	内外装工事						
	(外部)						
	外壁 サイディング 塗装品	t=15 金属留め	116	m2			
	// 透湿・防水シート		116	m2			
	// コーナー役物		33.4	m			
	外壁水切 アルミ換気土台水切り		39.6	m			
	外壁 グラスウールボード	t=50 32kg/m3	116	m2			
	ポーチ 軒天 ケイカル板	t=6.0	4.6	m2			
	軒天 有孔ケイカル板	t=6.0	20.2	m2			
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート	t=2.5	10.8	m2			
	// 断熱材	押出法ポリスチレンフォーム1種 t=40	71.8	m2			
		カネパースル:カネライトフォーム同等品					
	巾木 ソフト巾木	H=60	14.7	m			
	壁 クロス	準不燃	80.6	m2			
	台所 // クロス	準不燃 QM-9401	13.8	m2			
	// ケイカル板	t=8.0	5.0	m2			
	// 石膏ボード	不燃 t=12.5	60.7	m2			
	// 耐水石膏ボード	準不燃 t=12.5	47.4	m2			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 キッチンパネル	不燃 神島化学:EBボード同等品	5.1	m2			
	// 見切り	ハ゜裨同材	4.8	m			
	// ケイカル板	t=10	24.9	m2			
	// メラミン化粧合板	t=5	4.4	m2			
	天井 化粧石膏ボード	準不燃 t=9.5	76.5	m2			
	// 塩ビ廻り縁		51.4	m			
	// グラスウール敷込	t=50 24kg/m3	82.2	m2			
	// メラミン化粧合板	t=5	0.7	m2			
	小計						
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
n	雑 工事						
	(外部)						
	棟表示板	W150×H150×15 ステンスHL箱文字(10文字)	1	ヶ所			
	(内部)						
	ステンレス流し台	PL-120 L=1200	1	ヶ所			
	コンロ台	PL型 PLG-60BG L=600	1	ヶ所			
	吊り戸棚	T-120PL L=1200	1	ヶ所			
	レンジフード	プロペラファン VDS-601L L=600	1	ヶ所			
	流し上 ステンレス水切り	SUS304 t1.0 W=150 L=1800	1	ヶ所			
	玄関ホールベンチ	(図7) W=1750 H=450 D=500	1	ヶ所			
	玄関ホール下足入	天板:珞積層材 染色CL塗装 腰板:突付合板 染色CL塗装 (図7:家具1) W=2665 H=1200 D=400	1	ヶ所			
	専用倉庫 機材専用スペース棚 ランバーコア合板	t20 マリニ化粧合板貼	0.7	m2			
	便所ライニング 化粧棚	D=300 ホリ合板フラッシュ	1.8	m2			
	便所 枕棚	W670 D=300 ホリ合板フラッシュ	1	ヶ所			
	台所水屋	W=2730 H=800 D=300	1	ヶ所			
	計						

様 式 (4)

大分市土木建築部 住宅課

工 事 名 称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築工事 (外構工事)						
工 事 費		(工事価格)						
内 訳								
番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費		1	式				
B	共通仮設費	安全対策費含む	1	式				
C	現場管理費		1	式				
D	一般管理費等		1	式				
	工事価格							
E	消費税相当額		1	式				
	合 計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費							
1	外構工事		1	式				
	直接工事費 計							

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
c-I	受水層基礎	W7400×D3300						
	根切り	つば、布掘り 小規模土工	28.8	m ³				
	埋戻し	現場発生土 小規模土工	18.2	m ³				
	残土処分	場外処分	10.6	m ³				
	砂利地業	基礎下(再生クラッシュラン)	5.1	m ³				
	砂利地業	土間下(再生クラッシュラン)	1.0	m ³				
	捨てコンクリート	FC=18 S=15	1.7	m ³				
	普通コンクリート	FC=21 S=15	17.7	m ³				
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 捨CONポンプ打	1.7	m ²				
	コンクリート打設手間	基礎 基礎ポンプ打	17.7	m ²				
	普通合板型枠	基礎部	5.9	m ²				
	打放合板型枠	RC7-10構造 B種 基礎部	33.6	m ²				
	型枠運搬		39.5	m ²				
	打放し面補修	B種 地上部 コン処理 部分目違いばらい	33.6	m ²				
	異形棒鋼	SD295A D10	68	kg				
	異形棒鋼	SD295A D13	1,070	kg				
	異形鉄筋	SD295A D16	226	kg				
	鉄筋加工組立		1,313	kg				
	鉄筋運搬	加工場～現場	1,313	kg				
	小計							

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	鉄筋スクラップ控除	H2	1	式				
	床 コンクリート直均し仕上	金こて 直均し	18.8	m ²				
	床 モルタル塗	金こて t30 コンクリート下地	5.8	m ²				
	メッシュフェンス	PVC樹脂被覆メッシュハネル H=1800+曲忍付 据付共	24.0	m				
	同上コンクリート基礎	土工・基礎工共 □250*450	12	ヶ所				
	メッシュフェンス両開き門扉	PVC樹脂被覆メッシュハネル 施錠装置付 W2000*H1800+曲忍付 基礎共	1	ヶ所				
	地先境界ブロック	120x120x600	28.0	m				
	砕石敷き		1.0	m ³				
	土工機械運搬費	バックホウ0.8m ³ 各外構共	1	式				
	土工機械運搬費	ブルドーザー 3t 各外構共	1	式				
	コンクリートポンプ基本料		1	式				
	小計							
	計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
c-II	ブローアーク基礎	W2400×D1000						
	根切り	つば、布掘り 小規模土工	2.6	m ³				
	埋戻し	現場発生土 小規模土工	1.2	m ³				
	残土処分	構外搬出適切処理	1.4	m ³				
	砂利地業	基礎下(再生クラッシャーラン)	0.6	m ³				
	捨てコンクリート	FC=18 S=15	0.3	m ³				
	普通コンクリート	FC=21 S=15	1.9	m ³				
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 捨CONポンプ打	0.3	m ²				
	コンクリート打設手間	基礎 基礎ポンプ打	1.9	m ²				
	普通合板型枠	基礎部	3.5	m ²				
	型枠運搬		3.5	m ²				
	異形鉄筋	SD295A D13	96	kg				
	鉄筋加工組立		93	kg				
	鉄筋運搬	加工場～現場	93	kg				
	鉄筋スクラップ控除	H2	1	式				
	床 コンクリート直均し仕上	金こて 直均し	4.8	m ²				
	メッシュフェンス	PVC樹脂被覆メッシュパネル H=1800+曲忍付 掘付共	12.0	m				
	同上コンクリート基礎	土工・基礎工共 □250*450	7	ヶ所				
	メッシュフェンス両開き門扉	PVC樹脂被覆メッシュパネル 施錠装置付 W2000*H1800+曲忍付 基礎共	1	ヶ所				
	小計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
	コンクリートポンプ基本料		1	式					
	小計								
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
c-III	プロパン庫							
	水盛遣り方		12.0	m2				
	墨出し・現寸型板		12.0	m2				
	外部足場	1ヶ月 単管一本足場	64.3	m2				
	災害防止養生シート	1ヶ月 防災1類	64.3	m2				
	養生		12.0	m2				
	整理清掃後片付け	竣工時清掃共	12.0	m2				
	根切り	つぼ、布掘り 小規模土工	20.5	m3				
	埋戻し	現場発生土 小規模土工	15.5	m3				
	残土処分	場外処分	5.0	m3				
	砂利地業	基礎下(再生クラッシャーラン)	0.9	m3				
	砂利地業	土間下(再生クラッシャーラン)	1.2	m3				
	捨てコンクリート	FC18 SL15	0.5	m3				
	普通コンクリート	基礎 FC21 SL15	2.3	m3				
	普通コンクリート	躯体 FC24 SL18	6.0	m3				
	普通コンクリート	土間 FC18 SL15	1.4	m3				
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 捨てCON ポンプ 打	0.5	m3				
	コンクリート打設手間	基礎 基礎 ポンプ 打	2.4	m3				
	コンクリート打設手間	躯体 基礎 ポンプ 打	6.0	m3				
	小計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	土間 土間 ボンブ 打	1.4	m ³			
	普通合板型枠	基礎部	22.1	m ²			
	打放合板型枠	RCラーメン構造 B種 躯体	74.7	m ²			
	打放し面補修	B種 地上部 コーン処理 部分目違いばらい	96.8	m ²			
	異形鉄筋	SD295A D10	329	kg			
	異形鉄筋	SD295A D13	48	kg			
	鉄筋加工組立		362	kg			
	鉄筋運搬	加工場～現場 H2	362	kg			
	鉄筋スクラップ控除		1	式			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.5	m			
	床 コンクリート直均し仕上	金こて 直均し	12.9	m ²			
	外部建具周囲 防水モルタル充填		7.2	m			
	屋根 折板葺き	高耐久性 フッ樹脂鋼板 t=0.5 鉄骨下地共	13.5	m ²			
	タイトフレーム		9.0	m			
	軒樋	吊り金具ステンレス 硬質塩ビ 120角	3.0	m			
	壁樋	塩ビVP65φカラー	3.7	m			
	エルボ管	75φ	1	ヶ所			
	挿金物	ステンレス @1000以内	2	ヶ所			
	AD-2 アルミ両開き扉	1750*2000	1	ヶ所			
	取付調整費		1	式			
	小計						

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	パネル押えシーリング	共 シリコン系 1成分形	12.1	m				
	壁 セメント下地調整材(C-1) 防水型複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌	44.9	m ²				
	コンクリートポンプ基本料			1 式				
	小計							
	計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
d	児童遊園工事							
	児童遊園廻り ネットフェンス	朝日ARフェンス H=900同等 基礎共	40.0	m				
	クジライダー		1	基				
	据付組立費		1	式				
	基礎工事費		1	式				
	ドルフィン		1	基				
	据付組立費		1	式				
	基礎工事費		1	式				
	小型スベリ台		1	基				
	据付組立費		1	式				
	基礎工事費		1	式				
	背付ベンチ		2	基				
	据付組立費		1	式				
	基礎工事費		1	式				
	すきとり		260	m ²				
	真砂土敷均し		260	m ²				
	車止めバリカ	アーチ型W1000×H650 帝金バリカ-S82A4-10同等	3	ヶ所				
	計							

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
e	排水工事							
	落蓋式側溝	300×300型 縦断用	183	m				
	コンクリート蓋	L=500	74	枚				
	集水蓋	L=500	74	枚				
	落蓋式側溝	L=1000 T-25 普通目 300×300型 横断用	9.0	m				
	自由勾配側溝	L=2000 300×300型	57.7	m				
	自由勾配側溝	L=2000 300×400型	25.0	m				
	自由勾配側溝	L=2000 300×500型	25.0	m				
	自由勾配側溝	L=2000 300×600型	42.8	m				
	自由勾配側溝	L=2000 300×700型	21.3	m				
	自由勾配側溝	L=2000 300×800型	14.3	m				
	自由勾配側溝	L=2000 300×900型	10.0	m				
	自由勾配側溝	L=2000 300×1000型	9.0	m				
	同上 コンクリート蓋	L=1000	41	枚				
	同上 レジン蓋	L=1000	164	枚				
	自由勾配側溝 蓋版固定式	L=2000 300×800型 横断用	1.0	m				
	自由勾配側溝 蓋版固定式	L=2000 300×900型 横断用	3.4	m				
	集水柵	① H=600 T-25	4	基				
	集水柵	②異形 H=600 T-25	1	基				
	小計							

様 式 (4)

大分市土木建築部住宅課

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
	集水桝	③ H=545 T-25	4	基					
	集水桝	④ H=745 T-25	2	基					
	集水桝	⑤ H=1050 T-25	1	基					
	集水桝	⑥ H=1100 T-25	1	基					
	集水桝	⑦ H=1150 T-25	1	基					
	小計								
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
f	コシ置場	W5500×D2000×H1100						
	根切		5.1	m ³				
	埋戻	根切土	1.8	m ³				
	残土処分費	場外処分	3.4	m ³				
	砕石地業	クラッシュラン RC40	1.7	m ³				
	捨てコンクリート	Fc18N/mm ² S-15	0.9	m ³				
	普通コンクリート	Fc21N/mm ² S-15	4.9	m ³				
	コンクリート打設手間	ポンプ打ち	4.5	m ³				
	打放型枠	A種	34.3	m ²				
	型枠運搬費		34.3	m ²				
	異形鉄筋	SD295A D10	168	kg				
	異形鉄筋	SD295A D13	48	kg				
	同上組立費		208	kg				
	運搬費		208	kg				
	スクラップ	ヘビ- H2	1	式				
	床 コンクリート直均し金こて仕上	素地	14.0	m ²				
	天端 コンクリート直均し金こて仕上	W=150 素地	15.7	m				
	壁 打放し面補修	A種 コシ処理	31.4	m ²				
	小計							

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	ゴミ置場 UNフェンス	材工共 A-900 (垂直)	15.7	m				
	ゴミ置場 UNフェンス門扉	材工共 H1800×W2000	2	ヶ所				
	ゴミ置場 UNフェンス	材工共 天井部 (7000×2000)	1	ヶ所				
	ポンプ圧送基本料		1	式				
	小計							
	計							

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
g	駐輪場工事							
	駐輪場上屋	W7362×D3848×H2305 材工共	2	ヶ所				
	根切		39.0	m ³				
	埋戻	根切土	17.8	m ³				
	碎石地業		7.0	m ³				
	残土処分	場外処分	21.2	m ³				
	捨てコンクリート	Fc18N/mm ² S-15	0.7	m ³				
	土間コンクリート	Fc18N/mm ² S-15	8.0	m ³				
	基礎コンクリート	Fc21N/mm ² S-15	6.8	m ³				
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設	14.8	m ³				
	普通型枠	基礎部	27.7	m ²				
	型枠運搬		27.7	m ²				
	異形鉄筋	SD295A D10	293	kg				
	異形鉄筋	SD295A D13	399	kg				
	同上組立費		666	kg				
	運搬費		666	kg				
	スクラップ	ヘビ ⁺ H2	1	式				
	床 コンクリート直均し仕上	素地 目地切	60.0	m ²				
	ポンプ圧送基本料		1	式				
	計							

番号	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
h	解体工事							
	コンクリート擁壁 解体	圧砕機	63.1	m3				
	コンクリート床 解体	圧砕機	15.6	m3				
	アスファルト舗装 解体	機械 集積・積込共	56.5	m3				
	コンクリート類 集積・積込	機械	78.7	m3				
	コンクリート類 運搬費	トラック0.8m ³ 再生資源化施設持込 DID区間無 10t積 22.5キロ以内	78.7	m3				
	アスファルト類 運搬費	アスファルト再生プラント持込	56.5	m3				
	コンクリート類 処分費		181	t				
	アスファルト類 処分費		130	t				
	計							

工 事 名 称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築工事 (駐車場工事)						
工 事 費		(工事価格)						
内 訳								
番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費		1	式				
B	共通仮設費	安全対策費含む	1	式				
C	現場管理費		1	式				
D	一般管理費等	廃材処分費含む	1	式				
	工事価格							
E	消費税相当額		1	式				
	合 計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
1	駐車場整備工事							
a	舗装工事		1	式				
	計							

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	舗装工事						
	表層アスファルト混合物	A-5-15	2,250	m ²			
	駐車区画線	溶融式 W=150	382	m			
	駐車番号書	3桁 (1文字:250×500)	72	ヶ所			
	駐車車止めブロック	200×120×600	73	組			
		2本/1組 アンカーピン、 ボンド併用固定 (A-44)					
	駐車車椅子表示	車椅子マーク 規格表示 4m	1	ヶ所			
	舗装機械 運搬		1	式			
	計						

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙(1)内訳	仮設工事					
	遣り方		1,077	m ²			
	墨出し		4,368	m ²			
	養生		4,368	m ²			
	整理清掃後片付け	竣工時清掃共	4,368	m ²			
	地足場	1ヶ月	946	m ²			
	枠組本足場 (手摺先行足場)	8ヶ月 建枠幅900(布枠500+240)	3,689	m ²			
	内部外部仕上足場	4m未満 脚立足場(転用3回)	5,670	m ²			
	内部外部階段仕上足場		232	m ²			
	EVシャフト足場		32.5	m ²			
	安全手摺	手摺先行足場用	250	m			
	内部躯体足場 鉄筋型枠足場	一般	4,368	m ²			
	災害防止養生シート	8ヶ月 防災1類	3,196	m ²			
	仮設材運搬費	地足場	946	m ²			
	仮設材運搬費	枠組本足場 建枠幅900 (手摺先行足場)	3,689	m ²			
	仮設材運搬費	内部外部仕上げ足場	5,670	m ²			
	仮設材運搬費	内部外部階段仕上足場	232	m ²			
	仮設材運搬費	EVシャフト足場	32.5	m ²			
	仮設材運搬費	安全手摺	250	m			

施行年度	平成25年度	設計年月日	平成25年 11月 日
見 積 参 考 資 料			
工事名称	(仮称) 佐賀関本町住宅新築電気設備工事		
工事場所	大分市大字佐賀関2331-1外		
工事費	_____		
工事概要	<p>【市営住宅及び集会所新築電気設備工事】</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅 鉄筋コンクリート造5階建 延べ床面積：4368.45㎡ 戸数：65戸 ・集会所 木造平家建 延べ床面積：86.64㎡ ・(市営住宅) 幹線・動力設備工事、住戸電灯設備工事、共用灯設備工事、電話設備工事、情報用配管設備工事 テレビ共聴設備工事、緊急通報設備用配管工事、水測集中検針設備工事、住戸用自動火災報知設備工事 構内配電線路設備工事、構内通信線路設備工事、外灯設備工事、ポンプ室電気設備工事 ・(集会所) 幹線動力設備工事、電灯設備工事、照明器具設備工事、コンセント設備工事 		

工事名称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築電気設備工事							
工事費									
内 訳									
番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
I	住宅工事		1	式					
II	集会所工事		1	式					
	合計								

工事名称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築電気設備工事							
工事費									
内 訳									
番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
I	住宅工事								
A	直接工事費		1	式					
B	共通仮設費 (純工事費)	安全対策費含む	1	式					
C	現場管理費	CORINS登録料含む	1	式					
D	一般管理費		1	式					
	計								
E	消費税相当額		1	式					
	合計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
A	直接工事費（住宅工事）								
1	幹線・動力設備工事		1	式					
2	1LDKタイプ 住戸電灯設備工事		5	戸					
3	2DKタイプ 住戸電灯設備工事		40	戸					
4	3DKタイプ 住戸電灯設備工事		20	戸					
5	共用灯設備工事		1	式					
6	電話設備工事		1	式					
7	情報用配管設備工事		1	式					
8	テレビ 共聴設備工事		1	式					
9	緊急通報設備用配管工事		1	式					
10	水測集中検針設備工事		1	式					
11	住戸用自動火災報知設備工事		1	式					
12	構内配電線路設備工事		1	式					
13	構内通信線路設備工事		1	式					
14	外灯設備工事		1	式					
15	ポンプ室電気設備工事		1	式					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1	幹線・動力設備工事								
	電線管	PF28 インペイ	132	m					
	電線管	FEP40 難燃性	5	m					
	電線管	FEP80 難燃性	30	m					
	アウトレットボックス	四角中深C付 樹脂製	65	個					
	スイッチボックス	5ヶ用C付 樹脂製	65	個					
	電線	IE5.5 コロガシ	260	m					
	電線	IE5.5 可とう管内	137	m					
	電線	IE8 サドル止	195	m					
	電線	IE8 ラック上	186	m					
	電線	IE14 可とう管内	30	m					
	電線	IE14 ラック上	234	m					
	ケーブル	CET14 コロガシ	65	m					
	ケーブル	CE14-3C コロガシ	195	m					
	ケーブル	CE14-3C 可とう管内	137	m					
	ケーブル	CE14-3C ラック上	50	m					
	ケーブル	CET60 サドル止	195	m					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	ケーブル	CET60 ラック上	186	m					
	ケーブル	CET100 可とう管内	30	m					
	ケーブル	CET100 ラック上	234	m					
	ネットクリップ	EM-CET60用	13	個					
	ケーブル分岐処理	CET100→CET60(2分岐)	7	箇所					
	ケーブル分岐処理	CET60→CET14	65	箇所					
	ケーブルラック	Z35製 W=600 W=300(2段)	35	m					
	ケーブルラック	Z35製 W=600×2段	58	m					
	電力量計取付板	樹脂製	65	個					
	住戸電灯分電盤	1LDK用	5	面					
	住戸電灯分電盤	2DK用	40	面					
	住戸電灯分電盤	3DK用	20	面					
	防火区画貫通処理材	φ75	65	箇所					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
2	1LDKタイプ 住戸電灯設備工事							
	電線管	PF16 インペイ	41	m				
	電線管	PF22 インペイ	20	m				
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	9	個				
	アウトレットボックス	四角中深C付 樹脂製	2	個				
	アウトレットボックス	四角中浅C付 金属製	2	個				
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	10	個				
	スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	3	個				
	真壁用スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	11	個				
	ケーブル	EEF1.6-2C コロガシ	21	m				
	ケーブル	EEF1.6-2C 可とう管内	11	m				
	ケーブル	EEF1.6-3C コロガシ	13	m				
	ケーブル	EEF1.6-3C 可とう管内	12	m				
	ケーブル	EEF2.0-2C コロガシ	8	m				
	ケーブル	EEF2.0-2C 可とう管内	2	m				
	ケーブル	EEF2.0-3C コロガシ	17	m				
	ケーブル	EEF2.0-3C 可とう管内	11	m				

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	ケーブル	EM-FP2.0-3C コロガシ	4	m					
	ケーブル	EM-FP2.0-3C 可とう管内	1	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	2	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	3	m					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	24	m					
	埋込タンポラスイッチ	1P15A-1 ワイトP	3	個					
	埋込タンポラスイッチ	1P4A-1 (PS) 1P15A-1 ワイトP ネーム付	2	個					
	埋込タンポラスイッチ	3W15A-1 ワイトP	1	個					
	埋込タンポラスイッチ	3W15A-2 ワイトP ネーム付	1	個					
	防水スイッチ	3W15A-1 防水P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1 コンセントチップのみ	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1 樹脂P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-2 樹脂P	2	個					
	埋込コンセント	2P15A-1+ET ステンレスP	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1+ET・E付 樹脂P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-2+ET・E付 樹脂P	3	個					
	埋込コンセント	2P15・20A-1+ET 樹脂P	2	個					
	組合せコンセント	2P15A-2 TEL 6極4芯 樹脂P	1	個					
	組合せコンセント	2P15A-2 TV 直列ユニット(中間) 樹脂P	1	個					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	組合せコンセント	2P15A-2 TV 直列ユニット(端末) 樹脂P	1	個					
	カバープレート	角型 ステンレスP	1	枚					
	ノズルプレート	角型 ステンレスP	2	枚					
	換気スイッチ	支給品取付	1	個					
	照明器具	引掛ローゼット コンセント付	2	台					
	照明器具	B151	1	台					
	照明器具	C151	1	台					
	照明器具	D201	1	台					
	照明器具	E151	2	台					
	照明器具	F151	1	台					
	ガス漏れ警報器	LPG用 移報接点付	1	個					
	防火区画貫通処理材	φ25	1	箇所					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
3	2DKタイプ 住戸電灯設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	47	m					
	電線管	PF22 インペイ	22	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	9	個					
	アウトレットボックス	四角中深C付 樹脂製	2	個					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 金属製	2	個					
	アウトレットボックス	四角中深C付 金属製	1	個					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	11	個					
	スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	4	個					
	真壁用スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	11	個					
	ケーブル	EEF1.6-2C コロガシ	26	m					
	ケーブル	EEF1.6-2C 可とう管内	16	m					
	ケーブル	EEF1.6-3C コロガシ	14	m					
	ケーブル	EEF1.6-3C 可とう管内	13	m					
	ケーブル	EEF2.0-2C コロガシ	11	m					
	ケーブル	EEF2.0-2C 可とう管内	2	m					
	ケーブル	EEF2.0-3C コロガシ	27	m					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	ケーブル	EEF2.0-3C 可とう管内	12	m					
	ケーブル	EM-FP2.0-3C コロガシ	4	m					
	ケーブル	EM-FP2.0-3C 可とう管内	1	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	2	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	3	m					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	24	m					
	埋込タンポラスイッチ	1P15A-1 ワイトP	4	個					
	埋込タンポラスイッチ	1P4A-1(PS) 1P15A-1 ワイトP ネーム付	2	個					
	埋込タンポラスイッチ	3W15A-1 ワイトP	1	個					
	埋込タンポラスイッチ	3W15A-2 ワイトP ネーム付	1	個					
	防水スイッチ	3W15A-1 防水P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1 コンセントチップのみ	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1 樹脂P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-2 樹脂P	2	個					
	埋込コンセント	2P15A-1+ET ステンレスP	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1+ET・E付 樹脂P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-2+ET・E付 樹脂P	3	個					
	埋込コンセント	2P15・20A-1+ET 樹脂P	3	個					
	組合せコンセント	2P15A-2 TEL 6極4芯 樹脂P	1	個					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	組合せコンセント	2P15A-2 TV 直列ユニット(中間) 樹脂P	1	個					
	組合せコンセント	2P15A-2 TV 直列ユニット(端末) 樹脂P	1	個					
	組合せコンセント	2P15A-2 TEL MJ+TV 中間 樹脂P	1	個					
	カバープレート	角型 ステンレスP	1	枚					
	ノズルプレート	角型 ステンレスP	2	枚					
	照明器具	引掛ローゼット コンセント付	3	台					
	照明器具	B151	1	台					
	照明器具	C151	1	台					
	照明器具	D201	1	台					
	照明器具	E151	2	台					
	照明器具	F151	1	台					
	ガス漏れ警報器	LPG用 移報接点付	1	個					
	防火区画貫通処理材	φ25	1	箇所					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
4	3DKタイプ 住戸電灯設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	56	m					
	電線管	PF22 インペイ	17	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	8	個					
	アウトレットボックス	四角中深C付 樹脂製	2	個					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 金属製	3	個					
	アウトレットボックス	四角中深C付 金属製	1	個					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	13	個					
	スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	4	個					
	真壁用スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	12	個					
	ケーブル	EEF1.6-2C コロガシ	31	m					
	ケーブル	EEF1.6-2C 可とう管内	21	m					
	ケーブル	EEF1.6-3C コロガシ	17	m					
	ケーブル	EEF1.6-3C 可とう管内	14	m					
	ケーブル	EEF2.0-2C コロガシ	17	m					
	ケーブル	EEF2.0-2C 可とう管内	2	m					
	ケーブル	EEF2.0-3C コロガシ	25	m					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	ケーブル	EEF2.0-3C 可とう管内	13	m					
	ケーブル	EM-FP2.0-3C コロガシ	6	m					
	ケーブル	EM-FP2.0-3C 可とう管内	2	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	3	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	3	m					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	19	m					
	埋込タンポスイッチ	1P15A-1 ワイトP	4	個					
	埋込タンポスイッチ	1P4A-1 (PS) 1P15A-1 ワイトP ネーム付	2	個					
	埋込タンポスイッチ	3W15A-1 ワイトP	1	個					
	埋込タンポスイッチ	3W15A-2 ワイトP ネーム付	1	個					
	防水スイッチ	3W15A-1 防水P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1 コンセントチップのみ	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1 樹脂P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-2 樹脂P	5	個					
	埋込コンセント	2P15A-1+ET ステンレスP	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1+ET・E付 樹脂P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-2+ET・E付 樹脂P	3	個					
	埋込コンセント	2P15・20A-1+ET 樹脂P	3	個					
	組合せコンセント	2P15A-2 TEL 6極4芯 樹脂P	1	個					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	組合せコンセント	2P15A-2 TV 直列ユニット(中間) 樹脂P	1	個					
	組合せコンセント	2P15A-2 TV 直列ユニット(端末) 樹脂P	1	個					
	組合せコンセント	2P15A-2 TEL MJ+TV 中間 樹脂P	1	個					
	ノズルプレート	角型 ステンレスP	2	枚					
	照明器具	引掛ローゼット コンセント付	4	台					
	照明器具	B151	1	台					
	照明器具	C151	1	台					
	照明器具	D201	1	台					
	照明器具	E151	2	台					
	照明器具	F151	1	台					
	ガス漏れ警報器	LPG用 移報接点付	1	個					
	防火区画貫通処理材	φ25	1	箇所					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
5	共用灯設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	1180	m					
	電線管	PF22 インペイ	9	m					
	電線管	FEP80 難燃性	5	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	39	個					
	コンクリートボックス	八角深型C付 金属製	96	個					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	8	個					
	プルボックス	300° ×200 SUS・WP	5	個					
	プルボックス	450° ×200 SUS・WP	1	個					
	電線	IE1.6 可とう管内	14	m					
	電線	IE2.0 可とう管内	4380	m					
	電線	IE5.5 可とう管内	5	m					
	電線	IE5.5 ラック上	90	m					
	ケーブル	CE5.5-3C 可とう管内	44	m					
	ケーブル	CE5.5-3C ラック上	121	m					
	ケーブル	CE5.5-4C ラック上	248	m					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	埋込タプルスイッチ	1P15A-1 新金P	1	個					
	露出コンセント	2P15A-2+ET	6	個					
	防水コンセント	2P15A-2+ET	1	個					
	カバープレート	丸型 防水 SUS	26	枚					
	照明器具	G201	10	台					
	照明器具	H201	86	台					
	照明器具	I321	1	台					
	照明器具	K201	10	台					
	照明器具	L151	1	台					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
6	電話設備工事								
	電線管	PF16 インハイ	550	m					
	電線管	FEP80 難燃性	5	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	70	個					
	ケーブル	BTIEE0.5-2P コロガシ	1340	m					
	ケーブル	BTIEE0.5-2P 可とう管内	817	m					
	ケーブル	BTIEE0.5-2P ラック上	50	m					
	電話幹線ケーブル	NO.1 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.2 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.3 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.4 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.5 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.6 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.7 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.8 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.9 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO.10 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	電話幹線ケーブル	NO. 11 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO. 12 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	電話幹線ケーブル	NO. 13 分岐処理共 引込開閉器盤まで	1	組					
	ノズルプレート	角型 ステンレスP	65	枚					
	モジュラージャック	6極4芯+8極8芯 樹脂P	5	個					
	防火区画貫通処理材	φ50	65	箇所					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
7	情報用配管設備工事								
	電線管	PF22 インペイ	1020	m					
	電線管	FEP50 難燃性	20	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	65	個					
	スイッチボックス	3ヶ用C付 樹脂製	65	個					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	1040	m					
	カバープレート	角型 樹脂P	65	枚					
	カバープレート	3ヶ用 ステンレスP	65	枚					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
8	テレビ共聴設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	1480	m					
	電線管	PF22 インペイ	92	m					
	電線管	PF28 インペイ	194	m					
	電線管	FEP30 難燃性	5	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	1	個					
	スイッチボックス	3ヶ用C付 樹脂製	18	個					
	ケーブル	EM-5C-FB 可とう管内	1480	m					
	ケーブル	EM-S-7C-FB 可とう管内	92	m					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	194	m					
	テレビ機器収納函	1TV-1	1	面					
	テレビ機器収納函	1TV-2	1	面					
	テレビ機器収納函	1TV-3	1	面					
	テレビ機器収納函	1TV-4	1	面					
	テレビ機器収納函	1TV-5	1	面					
	テレビ機器収納函	1TV-6	1	面					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	テレビ機器収納函	3TV-1	1	面					
	テレビ機器収納函	3TV-2	1	面					
	テレビ機器収納函	3TV-3	1	面					
	テレビ機器収納函	3TV-4	1	面					
	テレビ機器収納函	3TV-5	1	面					
	テレビ機器収納函	3TV-6	1	面					
	テレビ機器収納函	5TV-1	1	面					
	テレビ機器収納函	5TV-2	1	面					
	テレビ機器収納函	5TV-3	1	面					
	テレビ機器収納函	5TV-4	1	面					
	テレビ機器収納函	5TV-5	1	面					
	テレビ機器収納函	5TV-6	1	面					
	増幅器	UHF用 40dB	6	台					
	分岐器	1分岐	10	台					
	分岐器	2分岐	2	台					
	分配器	2分配	6	台					
	分配器	4分配	12	台					
	分配器	6分配	2	台					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	防雨入線プレート	樹脂製	1	個					
	UHFアンテナ	20EL SUS製	1	本					
	アンテナマスト	SUS製 側壁3点支持金具共	1	組					
	前置増幅器		1	台					
	電源装置		1	台					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
9-1	緊急通報設備用配管工事	1LDKタイプ							
	電線管	PF16 インペイ	13	m					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	3	個					
	スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	2	個					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	20	m					
	カバープレート	角型 樹脂P	3	枚					
	カバープレート	角型 ステンレスP	2	枚					
	小 々 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
9-2	緊急通報設備用配管工事	2DKタイプ							
	電線管	PF16 インペイ	18	m					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	4	個					
	スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	2	個					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	28	m					
	カバープレート	角型 樹脂P	4	枚					
	カバープレート	角型 ステンレスP	2	枚					
	小 々 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
10	水測集中検針設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	112	m					
	電線管	PF22 インペイ	73	m					
	電線管	FEP80 難燃性	5	m					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	66	個					
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 可とう管内	879	m					
	ケーブル	EM-AE0.9-4C ラック上	3340	m					
	ノズルプレート	角型 ステンレスP	66	枚					
	接続端子箱		66	個					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
11-1	共用部 自動火災報知設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	133	m					
	電線管	PF22 インペイ	25	m					
	電線管	PF28 インペイ	18	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	10	個					
	コンクリートボックス	8角深型C付 金属製	6	個					
	スイッチボックス	3ヶ用C付 樹脂製	1	個					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	59	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 可とう管内	75	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 可とう管内	25	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-7P 可とう管内	18	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-7P ラック上	99	m					
	火報受信機	P型1級10L	1	面					
	総合盤	P型1級 埋込型 防水型	15	面					
	増設ベル	防水型	10	ヶ					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	ｽｯﾄ型感知器	差動式2種露出型	1	個					
	ｽｯﾄ型感知器	定温式1種防水	5	個					
	煙感知器	光電式2種露出型	3	個					
	同上用点検函		1	個					
	消防設備立会検査		1	式					
	小 々 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
11-2	1LDK 住戸用自動火災報知設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	8	m					
	電線管	PF22 インペイ	2	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	1	個					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	2	個					
	真壁用スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	1	個					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	14	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	8	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-5P コロガシ	5	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 可とう管内	2	m					
	住宅情報盤	P型3級 受信機	1	面					
	ドアホン子機	遠隔試験機能付	1	台					
	スポット型感知器	定温式1種防水 (遠隔試験機能付)	1	個					
	煙感知器	光電式2種露出 (遠隔試験機能付)	1	個					
	トイレ・浴室押ボタン		2	個					
	小 々 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
11-3	2DK 住戸用自動火災報知設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	8	m					
	電線管	PF22 インペイ	2	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	1	個					
	真壁用スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	1	個					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	2	個					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	16	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	2	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-5P コロガシ	5	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 可とう管内	2	m					
	住宅情報盤	P型3級 受信機	1	面					
	ドアホン子機	遠隔試験機能付	1	台					
	スポット型感知器	定温式1種防水 (遠隔試験機能付)	1	個					
	煙感知器	光電式2種露出 (遠隔試験機能付)	2	個					
	トイレ・浴室押ボタン		2	個					
	小 々 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
11-4	3DK 住戸用自動火災報知設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	2	m					
	電線管	PF22 インペイ	2	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	1	個					
	真壁用スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	1	個					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C コロガシ	13	m					
	ケーブル	EM-AE1.2-2C 可とう管内	2	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-5P コロガシ	5	m					
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 可とう管内	2	m					
	住宅情報盤	P型3級 受信機	1	面					
	ドアホン子機	遠隔試験機能付	1	台					
	スポット型感知器	定温式1種防水 (遠隔試験機能付)	1	個					
	煙感知器	光電式2種露出 (遠隔試験機能付)	3	個					
	小 々 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
12	構内配電線路設備工事								
	電線管	G42 ロシュツ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上	8	m					
	電線管	G82 ロシュツ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上	48	m					
	電線管	FEP30 難燃性	165	m					
	電線管	FEP40 難燃性	67	m					
	電線管	FEP50 難燃性	4	m					
	電線管	FEP65 難燃性	15	m					
	電線管	FEP80 難燃性	229	m					
	電線管	HIVE16 インペイ	12	m					
	異種管接続材	FEP50-G42	1	箇所					
	異種管接続材	FEP80-G82	6	箇所					
	電線	IE5.5 可とう管内	130	m					
	電線	IE14 可とう管内	174	m					
	電線	IE14 管内	12	m					
	ケーブル	CE3.5-2C 可とう管内	50	m					
	ケーブル	CE5.5-3C 可とう管内	303	m					
	ケーブル	CE5.5-4C 可とう管内	70	m					
	ケーブル	CE8-3C 可とう管内	60	m					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	ケーブル	CE14-3C 可とう管内	36	m					
	ケーブル	CET22 可とう管内	4	m					
	ケーブル	CET22 管内	8	m					
	ケーブル	CET100 可とう管内	195	m					
	ケーブル	CET100 管内	48	m					
	共用受電盤	SUS製 自立型	1	基					
	同上基礎工事	鉄筋コンクリート 21N/mm ² 掘削、型枠、打設等	1	式					
	機器運搬費		1	式					
	ハンドホール	600 I (重)	1	基					
	ハンドホール	1,000 I (重)	2	基					
	土工事	埋設配管	1	式					
	埋設表示シート	ダブル	93	m					
	接地工事	D種	2	箇所					
	接地埋設標	金属製 接地抵抗測定共	2	枚					
	埋設標ピン		14	個					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
13	構内通信線路設備工事								
	電線管	HIVE16 インペイ	4	m					
	電線管	G28 ロシュツ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上	8	m					
	電線管	G54 ロシュツ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上	40	m					
	電線管	FEP30 難燃性	34	m					
	電線管	FEP50 難燃性	170	m					
	電線管	FEP80 難燃性	61	m					
	異種管接続材	FEP30-G28	1	箇所					
	異種管接続材	FEP50-G54	5	箇所					
	電線	IE5.5 管内	4	m					
	ケーブル	BTIEE0.5-2P 可とう管内	31	m					
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 可とう管内	2010	m					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	48	m					
	水測集中検針盤	20L	1	面					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	水測集中検針盤	50L	1	面					
	ハンドホール	800 I (重)	2	基					
	土工事	埋設配管	1	式					
	埋設表示シート	ダブル	31	m					
	接地工事	D種	1	箇所					
	接地埋設標	金属製 接地抵抗測定共	1	枚					
	埋設標ピン		1	個					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
14	外灯設備工事								
	電線管	FEP30 難燃性	213	m					
	プルボックス	100° ×100 SUS・WP	2	個					
	ケーブル	CE5.5-3C 可とう管内	373	m					
	照明器具	M33	7	基					
	同上基礎工事	T=4.0	7	箇所					
	土工事	埋設配管	1	式					
	埋設表示シート	ダブル	200	m					
	ハンドホール	600 I (重)	2	基					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
15	ホ ン プ 室 電 気 設 備 工 事								
	電線管	PF16 インペイ	2	m					
	電線管	PF22 インペイ	7	m					
	電線管	HIVE16 ロシュツ	10	m					
	電線管	G16 ロシュツ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上	2	m					
	電線管	G22 ロシュツ 内外面溶融亜鉛メッキ仕上	7	m					
	電線管	E19 ロシュツ	9	m					
	同上電線管塗装費	E19	9	m					
	電線管	E31 ロシュツ	2	m					
	同上電線管塗装費	E31	2	m					
	異種管接続材	FEP30用	1	箇所					
	丸型露出ボックス	E19 3方出	1	個					
	露出スイッチボックス	E19 1方出	3	個					
	プルボックス	150° ×100 SUS・WP	5	個					
	電線	IE2.0 管内	10	m					
	ケーブル	EEF1.6-2C 管内	5	m					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	ケーブル	EEF1.6-2C 可とう管内	2	m					
	ケーブル	EEF1.6-3C 管内	6	m					
	ケーブル	CE3.5-2C 管内	2	m					
	ケーブル	CEE2-4C 可とう管内	7	m					
	ケーブル	CEE2-4C 管内	7	m					
	埋込タップスイッチ	1P15A-1 ステンレスP	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-1 ステンレスP	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-2 ステンレスP	1	個					
	ケースブレーカー	ELCB2P20AT	1	面					
	電極切替盤	4P用	1	面					
	電極棒	4P SUS316 電極保持器共	2	組					
	警報装置付回転灯	AC100V 防水型 取付台共	1	台					
	照明器具	J321	1	台					
	接地工事	D種	2	箇所					
	接地埋設標	金属製 接地抵抗測定共	2	枚					
	小 計								

工事名称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築電気設備工事							
工事費									
内 訳									
番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
II	集会所工事								
A	直接工事費		1	式					
B	共通仮設費 (純工事費)	安全対策費含む	1	式					
C	現場管理費	CORINS登録料含む	1	式					
D	一般管理費		1	式					
	計								
E	消費税相当額		1	式					
	合計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1	幹線・動力設備工事								
	電線管	PF28 インペイ	3	m					
	電線管	HIVE16 インペイ	5	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	1	個					
	スイッチボックス	5ヶ用C付 樹脂製	1	個					
	電線	IE5.5 コロガシ	8	m					
	電線	IE5.5 可とう管内	3	m					
	電線	IE5.5 管内	5	m					
	ケーブル	CE8-3C コロガシ	8	m					
	ケーブル	CE8-3C 可とう管内	3	m					
	電灯分電盤	樹脂製	1	面					
	電力量計収納函	樹脂製	1	個					
	接地工事	D種	1	箇所					
	接地理設標	金属製 接地抵抗測定共	1	枚					
	小 計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
2	電灯設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	19	m					
	電線管	PF22 インペイ	3	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	8	個					
	アウトレットボックス	四角中深C付 樹脂製	2	個					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	5	個					
	スイッチボックス	2ヶ用C付 樹脂製	1	個					
	ケーブル	EEF1.6-2C コロガシ	34	m					
	ケーブル	EEF1.6-2C 可とう管内	10	m					
	ケーブル	EEF1.6-3C コロガシ	35	m					
	ケーブル	EEF1.6-3C 可とう管内	5	m					
	ケーブル	EEF2.0-2C コロガシ	4	m					
	ケーブル	EEF2.0-2C 可とう管内	1	m					
	ケーブル	EEF2.0-3C コロガシ	10	m					
	ケーブル	EEF2.0-3C 可とう管内	2	m					
	埋込タンポラスイッチ	1P15A-1 樹脂P	3	個					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	埋込ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	1PS4A-2(PS) 1P15A-2 樹脂P ネｰﾑ付	1	個					
	埋込ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ	3W15A-1 樹脂P	2	個					
	熱線センサースイッチ	天井埋込親機、 明るさセンサー付	1	個					
	操作スイッチ	切・自動・連続点灯 (1回路)	1	個					
	熱線センサースイッチ	天井埋込親機、明るさセンサー付 換気扇連動端子付	1	個					
	操作スイッチ	切・自動・連続点灯 (2回路)	1	個					
	小 計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
3	照明器具設備工事								
	照明器具	A322	6	台					
	照明器具	B321	2	台					
	照明器具	C161	1	台					
	照明器具	D201	1	台					
	照明器具	E201	1	台					
	照明器具	G6.5	1	台					
	照明器具	H14.7	2	台					
	非常照明	a9	1	台					
	非常照明	a30	1	台					
	天井開口補強		1	式					
	小計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
4	コンセント設備工事								
	電線管	PF16 インペイ	28	m					
	電線管	PF22 インペイ	16	m					
	アウトレットボックス	四角中浅C付 樹脂製	2	個					
	スイッチボックス	1ヶ用C付 樹脂製	7	個					
	ケーブル	EEF2.0-2C コロガシ	7	m					
	ケーブル	EEF2.0-2C 可とう管内	4	m					
	ケーブル	EEF2.0-3C コロガシ	38	m					
	ケーブル	EEF2.0-3C 可とう管内	23	m					
	導入線	Fe1.2m/m 可とう管内	16	m					
	カバープレート	角型 新金P	3	枚					
	埋込コンセント	2P15A-2 樹脂P	3	個					
	埋込コンセント	2P15A-1+ET・E付 樹脂P	1	個					
	埋込コンセント	2P15A-2+ET・E付 樹脂P	2	個					
	防雨入線プレート		1	個					
	小 計								

施行年度	平成 25 年度	設計年月日	平成 25 年 11 月
見 積 参 考 資 料			
工事名称	(仮称) 佐賀関本町住宅新築給排水衛生設備 工 事		
工事場所	大 分 市 大字佐賀関2331-1外		
工事費	¥ (工事価格)		
工事概要	<p style="text-align: center;">【市営住宅及び集会所新築給排水衛生設備工事】</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅 鉄筋コンクリート造5階建 延べ床面積：4368.45㎡ 戸数：65戸 ・集会所 木造平家建 延べ床面積：86.64㎡ ・給排水衛生設備工事 ・ガス設備工事 ・換気設備工事 		

工事名称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築給排水衛生設備					工事
工事費		¥					(工事価格)
内 訳							
番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	住宅工事		1	式			
	集会所工事		1	式			
	合計						
	消費税相当額		1	式			
	工事費						

工事名称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築給排水衛生設備					工事
工事費		¥					(工事価格)
内 訳							
番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	住宅工事						
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	安全対策費含む	1	式			
C	現場管理費	CORINS登録料含む	1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
E	消費税相当額		1	式			
	合計						

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1.	住宅給排水衛生設備工事								
1-1	住戸内設備工事	1LDKタイプ 計 5戸	1	式					
1-2	住戸内設備工事	2DKタイプ 計40戸	1	式					
1-3	住戸内設備工事	3DKタイプ 計20戸	1	式					
1-4	給水設備工事		1	式					
1-5	排水設備工事		1	式					
1-6	ガス設備工事		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-1	住戸内設備工事	1LDKタイプ 計 5戸							
1-1-1	衛生器具設備工事	1階部分	1	戸					
1-1-2	衛生器具設備工事	2～5階部分	4	戸					
1-1-3	給水設備工事	1～5階部分	5	戸					
1-1-4	排水設備工事	1階部分	1	戸					
1-1-5	排水設備工事	2～5階部分	4	戸					
1-1-6	給湯設備工事	1～5階部分	5	戸					
1-1-7	ガス設備工事	1～5階部分	5	戸					
1-1-8	換気設備工事	1～5階部分	5	戸					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-1-1	衛生器具設備工事	1階部分							
	洋風便器	CS670B相当 床下排水 手洗付ロタンク、普通便座	1	組					
		タッチ式紙巻器 他附属品一式							
	洗面化粧台	MLHD相当 750タイプ シングルバ-混合水栓、	1	組					
		止水栓×2、化粧鏡 他附属品一式							
	混合水栓	TKGG33E相当 止水栓×2	1	組					
	洗濯機用水栓	TW11R	1	個					
	洗濯機ハ-ン	PWSP74HW相当 740タイプ 縦引トラ-ップ	1	個					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-1-2	衛生器具設備工事	2～5階部分							
	洋風便器	CS670BP相当 壁排水 手洗付ロタンク、普通便座	1	組					
		タッチ式紙巻器 他附属品一式							
	洗面化粧台	MLHD相当 750タイプ シングルバタン混合水栓、	1	組					
		止水栓×2、化粧鏡 他附属品一式							
	混合水栓	TKGG33E相当 止水栓×2	1	組					
	洗濯機用水栓	TW11R	1	個					
	洗濯機パン	PWSP74HW相当 740タイプ 横引トラップ	1	個					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-1-3	給水設備工事	1～5階部分							
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20A	4	m					
	保温付架橋ポリエチレン管	PE 屋内一般 13A	31	m					
	給水ハッチ	保温カバー付 5口 エコタイプ	1	個					
	ハッチ支持金物		1	個					
	座付給水栓エルボ	13A	2	個					
	床出ソケット	13A	3	個					
	仕切弁（管端防食コブ）	GV JIS-5K 20A	2	個					
	水道隔測メーター	20A	1	個					
	フレキシブルジョイント	FJ（ヘローズ形300L） 20A	1	個					
	耐火プラグN		5	個					
	保温工事	天井・PS内 FPS3号20t+アルミガラス 20A	4	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-1-4	排水設備工事	1階部分							
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	75	15	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	65	12	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	50	21	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	40	4	m				
	床下掃除口	COC	80	1	個				
	床下掃除口	COC	65	1	個				
	床下掃除口	COC	50	1	個				
	通気金物	埋込型アルミ合金製	50A	1	個				
	スラブ費			1	式				
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-1-5	排水設備工事	2～5階部分							
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	75	1 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	65	4 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	50	4 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	40	1 m					
	床下掃除口	COC	65	1 個					
	床下掃除口	COC	50	1 個					
	スリーブ費			1 式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-1-6	給湯設備工事	1～5階部分							
	内面耐熱性塩ビライニング鋼管	SGP-HVA 屋内一般 20A	2	m					
	保温付架橋ポリエチレン管	PE 屋内一般 13A	17	m					
	ガス給湯器 GH-1	20号 PS設置型 台所リモコン、コード共	1	台					
	給湯ヘッド	保温カバー付 3口 エコタイプ	1	個					
	ヘッド支持金物		1	個					
	座付給水栓エルボ	13A	1	個					
	床出ソケット	13A	2	個					
	フレキシブルジョイント	FJ(ヘローズ形300L) 20A	1	個					
	耐火フラクN		3	個					
	保温工事	天井・PS内 GW3号20t+アルミガラス 20A	2	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1-1-7	ガス設備工事	1～5階部分							
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 20A	2	m					
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	9	m					
	サービスコック	SC20	1	個					
	可とう管コック	ストレート型	1	個					
	可とう管	250L 15A	1	個					
	ヒュースコック	2口 ホースエント LA型	1	個					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-1-8	換気設備工事	1～5階部分							
	天井扇 EF-1	低騒音タイプ 100φ×60m ³ /h×40Pa	1	台					
	天井扇 EF-2	二部屋換気用 低騒音タイプ 100φ×90m ³ /h×40Pa	1	台					
	スパイラルダクト	150φ	9	m					
	スパイラルダクト	100φ	8	m					
	硬質塩化ビニール管	VP 屋内一般 100	5	m					
	深形フード	SUS製 FD・防虫網付 150A	1	個					
	深形フード	SUS製 防虫網付 100A	2	個					
	保温工事	屋内隠蔽 RW25t +アルミガラス粘着テープ 150A	1	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-2	住戸内設備工事	2DKタイプ 計40戸							
1-2-1	衛生器具設備工事	1階部分	8	戸					
1-2-2	衛生器具設備工事	2～5階部分	32	戸					
1-2-3	給水設備工事	1～5階部分	40	戸					
1-2-4	排水設備工事	1階部分	8	戸					
1-2-5	排水設備工事	2～5階部分	32	戸					
1-2-6	給湯設備工事	1～5階部分（妻側）	5	戸					
1-2-7	給湯設備工事	1～5階部分（妻側以外）	35	戸					
1-2-8	ガス設備工事	1～5階部分	40	戸					
1-2-9	換気設備工事	1～5階部分	40	戸					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-2-1	衛生器具設備工事	1階部分							
	洋風便器	CS670B相当 床下排水 手洗付ロタンク、普通便座	1	組					
		タッチ式紙巻器 他附属品一式							
	洗面化粧台	LDB604AMRA相当 600タイプ シングルレバー混合水栓、	1	組					
		止水栓×2、化粧鏡、 他附属品一式							
	混合水栓	TKGG33E相当 止水栓×2	1	組					
	洗濯機用水栓	TW11R	1	個					
	洗濯機ハン	PWSP74HW相当 740タイプ 縦引トラップ	1	個					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-2-2	衛生器具設備工事	2～5階部分							
	洋風便器	CS670BP相当 壁排水 手洗付ロタンク、普通便座	1	組					
		タッチ式紙巻器 他附属品一式							
	洗面化粧台	LDB604AMRA相当 600タイプ シングルレバー混合水栓、	1	組					
		止水栓×2、化粧鏡、 他附属品一式							
	混合水栓	TKGG33E相当 止水栓×2	1	組					
	洗濯機用水栓	TW11R	1	個					
	洗濯機ハン	PWSP74HW相当 740タイプ 横引トラップ	1	個					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-2-3	給水設備工事	1～5階部分							
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20A	3	m					
	保温付架橋ポリエチレン管	PE 屋内一般 13A	28	m					
	給水ハッチ	保温カバー付 5口 エコタイプ	1	個					
	ハッチ支持金物		1	個					
	座付給水栓エルボ	13A	2	個					
	床出ソケット	13A	3	個					
	仕切弁（管端防食コブ）	GV JIS-5K 20A	2	個					
	水道隔測メーター	20A	1	個					
	フレキシブルジョイント	FJ（ヘローズ形300L） 20A	1	個					
	耐火プラグN		5	個					
	保温工事	天井・PS内 FPS3号20t+アルミガラス 20A	3	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1-2-4	排水設備工事	1階部分							
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 75	14	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 65	11	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 50	21	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 40	4	m					
	床下掃除口	COC 80	1	個					
	床下掃除口	COC 65	1	個					
	床下掃除口	COC 50	1	個					
	通気金物	埋込型アルミ合金製 50A	1	個					
	スラブ費		1	式					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1-2-5	排水設備工事	2～5階部分							
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	75	1 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	65	3 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	50	5 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	40	1 m					
	床下掃除口	COC	65	1 個					
	床下掃除口	COC	50	1 個					
	スリーブ費			1 式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-2-6	給湯設備工事	1～5階部分（妻側）							
	内面耐熱性塩ビライニング鋼管	SGP-HVA 屋内一般 20A	2	m					
	保温付架橋ポリエチレン管	PE 屋内一般 13A	17	m					
	ガス給湯器 GH-2	20号 PS扉内設置型 台所リモコン、コード、扉内ケース共	1	台					
	給湯ヘッダー	保温カバー付 3口 エンオンタイプ	1	個					
	ヘッダー支持金物		1	個					
	座付給水栓エルボ	13A	1	個					
	床出ソケット	13A	2	個					
	フレキシブルジョイント	FJ(ヘローズ形300L) 20A	1	個					
	耐火フラクN		3	個					
	保温工事	天井・PS内 GW3号20t+アルミガラス 20A	2	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-2-7	給湯設備工事	1～5階部分（妻側以外）							
	内面耐熱性塩ビライニング鋼管	SGP-HVA 屋内一般 20A	2	m					
	保温付架橋ポリエチレン管	PE 屋内一般 13A	17	m					
	ガス給湯器 GH-1	20号 PS設置型 台所リモコン、コード共	1	台					
	給湯ヘッド	保温カバー付 3口 エコタイプ	1	個					
	ヘッド支持金物		1	個					
	座付給水栓エルボ	13A	1	個					
	床出ソケット	13A	2	個					
	フレキシブルジョイント	FJ(ヘローズ形300L) 20A	1	個					
	耐火フラクN		3	個					
	保温工事	天井・PS内 GW3号20t+アルミガラス 20A	2	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1-2-8	ガス設備工事	1～5階部分							
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 20A	2	m					
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	8	m					
	サービスコック	SC20	1	個					
	可とう管コック	ストレート型	1	個					
	可とう管	250L 15A	1	個					
	ヒューズコック	2口 ホースエント LA型	1	個					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-2-9	換気設備工事	1～5階部分							
	天井扇 EF-1	低騒音タイプ 100φ×60m ³ /h×40Pa	1	台					
	天井扇 EF-2	二部屋換気用 低騒音タイプ 100φ×90m ³ /h×40Pa	1	台					
	スパイラルダクト	150φ	8	m					
	スパイラルダクト	100φ	7	m					
	硬質塩化ビニール管	VP 屋内一般 100	5	m					
	深形フード	SUS製 FD・防虫網付 150A	1	個					
	深形フード	SUS製 防虫網付 100A	2	個					
	保温工事	屋内隠蔽 RW25t +アルミガラス粘着テープ 150A	1	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1-3	住戸内設備工事	3DKタイプ 計20戸							
1-3-1	衛生器具設備工事	1階部分	4	戸					
1-3-2	衛生器具設備工事	2～5階部分	16	戸					
1-3-3	給水設備工事	1～5階部分	20	戸					
1-3-4	排水設備工事	1階部分	4	戸					
1-3-5	排水設備工事	2～5階部分	16	戸					
1-3-6	給湯設備工事	1～5階部分（妻側）	5	戸					
1-3-7	給湯設備工事	1～5階部分（妻側以外）	15	戸					
1-3-8	ガス設備工事	1～5階部分	20	戸					
1-3-9	換気設備工事	1～5階部分	20	戸					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-3-1	衛生器具設備工事	1階部分							
	洋風便器	CS670B相当 床下排水 手洗付ロタンク、普通便座	1	組					
		タッチ式紙巻器 他附属品一式							
	洗面化粧台	LDB604AMRA相当 600タイプ シングルレバー混合水栓、	1	組					
		止水栓×2、化粧鏡、 他附属品一式							
	混合水栓	TKGG33E相当 止水栓×2	1	組					
	洗濯機用水栓	TW11R	1	個					
	洗濯機ハン	PWSP74HW相当 740タイプ 縦引トラップ	1	個					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-3-2	衛生器具設備工事	2～5階部分							
	洋風便器	CS670BP相当 壁排水 手洗付ロタンク、普通便座	1	組					
		タッチ式紙巻器 他附属品一式							
	洗面化粧台	LDB604AMRA相当 600タイプ シングルレバー混合水栓、	1	組					
		止水栓×2、化粧鏡、 他附属品一式							
	混合水栓	TKGG33E相当 止水栓×2	1	組					
	洗濯機用水栓	TW11R	1	個					
	洗濯機ハン	PWSP74HW相当 740タイプ 横引トラップ	1	個					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-3-3	給水設備工事	1～5階部分							
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20A	3	m					
	保温付架橋ポリエチレン管	PE 屋内一般 13A	27	m					
	給水ヘッド	保温カバー付 5口 エコタイプ	1	個					
	ヘッド支持金物		1	個					
	座付給水栓エルボ	13A	2	個					
	床出ソケット	13A	3	個					
	仕切弁（管端防食コア）	GV JIS-5K 20A	2	個					
	水道隔測メーター	20A	1	個					
	フレキシブルジョイント	FJ（ヘローズ形300L） 20A	1	個					
	耐火プラグN		5	個					
	保温工事	天井・PS内 FPS3号20t+アルミガラス 20A	3	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1-3-4	排水設備工事	1階部分							
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 75	14	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 65	12	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 50	18	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 40	4	m					
	床下掃除口	COC 80	1	個					
	床下掃除口	COC 65	1	個					
	床下掃除口	COC 50	1	個					
	通気金物	埋込型アルミ合金製 50A	1	個					
	スラブ費		1	式					
	計								

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
1-3-5	排水設備工事	2～5階部分							
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	75	1 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	65	3 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	50	5 m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	40	1 m					
	床下掃除口	COC	65	1 個					
	床下掃除口	COC	50	1 個					
	スリーブ費			1 式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-3-6	給湯設備工事	1～5階部分（妻側）							
	内面耐熱性塩ビライニング鋼管	SGP-HVA 屋内一般 20A	2	m					
	保温付架橋ポリエチレン管	PE 屋内一般 13A	16	m					
	ガス給湯器 GH-2	20号 PS扉内設置型 台所リモコン、コード、扉内ケース共	1	台					
	給湯ヘッダー	保温カバー付 3口 エコタイプ	1	個					
	ヘッダー支持金物		1	個					
	座付給水栓エルボ	13A	1	個					
	床出ソケット	13A	2	個					
	フレキシブルジョイント	FJ(ベローズ形300L) 20A	1	個					
	耐火フラクN		3	個					
	保温工事	天井・PS内 GW3号20t+アルミガラス 20A	2	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-3-7	給湯設備工事	1～5階部分（妻側以外）							
	内面耐熱性塩ビライニング鋼管	SGP-HVA 屋内一般 20A	2	m					
	保温付架橋ポリエチレン管	PE 屋内一般 13A	16	m					
	ガス給湯器 GH-1	20号 PS設置型 台所リモコン、コード共	1	台					
	給湯ヘッダー	保温カバー付 3口 エンオンタイプ	1	個					
	ヘッダー支持金物		1	個					
	座付給水栓エルボ	13A	1	個					
	床出ソケット	13A	2	個					
	フレキシブルジョイント	FJ(ヘローズ形300L) 20A	1	個					
	耐火フラクN		3	個					
	保温工事	天井・PS内 GW3号20t+アルミガラス 20A	2	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-3-8	ガス設備工事	1～5階部分							
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 20A	2	m					
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 15A	10	m					
	サービスコック	SC20	1	個					
	可とう管コック	ストレート型	1	個					
	可とう管	250L 15A	1	個					
	ヒューズコック	2口 ホースエント LA型	1	個					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-3-9	換気設備工事	1～5階部分							
	天井扇 EF-1	低騒音タイプ 100φ×60m ³ /h×40Pa	1	台					
	天井扇 EF-2	二部屋換気用 低騒音タイプ 100φ×90m ³ /h×40Pa	1	台					
	スパイラルダクト	150φ	8	m					
	スパイラルダクト	100φ	7	m					
	硬質塩化ビニール管	VP 屋内一般 100	5	m					
	深形フード	SUS製 FD・防虫網付 150A	1	個					
	深形フード	SUS製 防虫網付 100A	2	個					
	保温工事	屋内隠蔽 RW25t +アルミガラス粘着テープ 150A	1	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-4	給水設備工事								
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室・便所 100A	10	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室・便所 50A	11	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室・便所 25A	1	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 機械室・便所 20A	8	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 100A	31	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 80A	28	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 65A	21	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 50A	36	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 40A	111	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 25A	36	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20A	7	m					
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 15A	13	m					
	内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VD 機械室・便所 100A	4	m					
	内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VD 機械室・便所 50A	4	m					
	内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VD 屋内一般 100A	3	m					
	内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VD 屋内一般 20A	3	m					

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VP 地中配管 100	53	m					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VP 地中配管 50	9	m					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VP 地中配管 20	174	m					
	ポンプ室付受水槽	SUS製 有効容量 24.3m ³ 外形寸法3.0×6.5×2.5H	1	基					
		鉄骨受架台(溶融亜鉛メッキ) 他附属品共							
	加圧給水ポンプ	ユニット型インバーター 50φ× 320L/min×41m×2.2kw×2	1	台					
		自動交互並列運転 対塩害仕様、他附属品共							
	上記機器据付費		1	式					
	上記機器搬入費		1	式					
	バタフライ弁	BFV JIS-10K 100A	3	個					
	バタフライ弁	BFV JIS-10K 50A	2	個					
	伸縮止水栓	伸縮形ボール止水栓 50A	1	個					
	仕切弁(管端防食コ)	GV JIS-10K 50A	5	個					
	仕切弁(管端防食コ)	GV JIS-10K 25A	1	個					
	仕切弁(管端防食コ)	GV JIS-10K 20A	2	個					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	仕切弁（管端防食コア）	GV JIS-5K 50A	13	個					
	仕切弁（管端防食コア）	GV JIS-5K 20A	5	個					
	仕切弁（管端防食コア）	GV JIS-5K 15A	13	個					
	水道隔測メーター	20A	1	個					
	量水器取付費		1	式					
	弁柵	VC-P B-1	4	ヶ所					
	量水器柵	MC-2 MB-2	1	ヶ所					
	フレキシブルジョイント	FJ(ヘックス形500L) 50A	2	個					
	フレキシブルジョイント	FJ(ヘックス形300L) 20A	2	個					
	防振継手	合成ゴム製 100A	1	個					
	防振継手	合成ゴム製 50A	2	個					
	Y型ストレーナー	10Kコア 50A	1	個					
	定水位弁	立型 50A	1	個					
	水撃防止器	M-600	1	個					
	ホールタップ	BT20	2	個					
	横水栓	F12 キー式 13A	4	個					
	横水栓	F3 13A	1	個					

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
	散水栓	キー式 13A	1	個					
	水栓柱	合成樹脂製	4	個					
	散水栓ボックス	SUS製 鎖付	1	個					
	機械式緊急遮断弁	水道法適合品 屋内用 ウエハー形 リミットスイッチ付 100A	2	個					
	感震器	遮断弁2台制御 屋内用 作動加速度：200ガル	1	個					
	電線	管内 EM-CEE2□-2C	9	m					
	電線	管内 EM-CEE2□-3C	7	m					
	電線管	露出 HI-VE 22	16	m					
	保温工事	機械室 FPS3号20t+アルミガラス 100A	10	m					
	保温工事	機械室 FPS3号20t+アルミガラス 50A	11	m					
	保温工事	機械室 FPS3号20t+アルミガラス 25A	1	m					
	保温工事	機械室 FPS3号20t+アルミガラス 20A	8	m					
	保温工事	床下・暗渠内 FPS3号20t +着色アルミガラス 100A	31	m					
	保温工事	床下・暗渠内 FPS3号20t+着色アルミガラス80A	28	m					
	保温工事	床下・暗渠内 FPS3号20t+着色アルミガラス65A	21	m					
	保温工事	床下・暗渠内 FPS3号20t+着色アルミガラス50A	21	m					

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
	保温工事	床下・暗渠内 FPS3号20t+着色アルミガラス20A	5	m					
	保温工事	天井・PS内 FPS3号20t+アルミガラス 50A	6	m					
	保温工事	天井・PS内 FPS3号20t+アルミガラス 40A	111	m					
	保温工事	天井・PS内 FPS3号20t+アルミガラス 25A	36	m					
	保温工事	天井・PS内 FPS3号20t+アルミガラス 20A	2	m					
	保温工事	天井・PS内 FPS3号20t+アルミガラス 15A	13	m					
	根切り	バックホウ 排出ガス対策型	85.5	m ³					
	砂埋戻し	人力	18.8	m ³					
	発生土埋戻し	バックホウ 排出ガス対策型	66.7	m ³					
	残土処分	場外搬出、敷均し共	18.8	m ³					
	埋設表示シート	W=150mm アルミ(ダブル)	236	m					
	重機運搬	バックホウ 排出ガス対策型	1	式					
	重機運搬	ブルドーザー 処分場敷均し	1	式					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-5	排水設備工事								
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	100	844	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	75	15	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般	65	19	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所	50	3	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 地中配管	200	12	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 地中配管	150	72	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 地中配管	100	135	m				
	硬質塩化ビニル管	VP 地中配管	50	9	m				
	内面塩化ライニング鋼管	SGP-VB 屋外架空	80A	4	m				
	内面塩化ライニング鋼管	SGP-VB 屋外架空	50A	5	m				
	仕切弁（管端防食コ）	GV JIS-5K	50A	2	個				
	掃除口	COC	100	26	個				
	掃除口	CO	100	75	個				
	掃除口	CO	80	3	個				
	掃除口	CO	65	3	個				

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	通気金物	埋込型アルミ合金製 100A	2	個					
	排水目皿	DV 50A	3	個					
	防虫網	80A	1	個					
	防虫網	50A	1	個					
	間接排水口	150×100	2	個					
	ファイブロック	壁用 100A	11	個					
	ファイブロック	床用 100A	100	個					
	小口径柵 7	90Y φ200 H=1020 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 8	90Y φ200 H=1030 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 9	90Y φ200 H=1040 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 10	90Y φ200 H=1050 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 11	90Y φ200 H=1130 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 12	90Y φ200 H=1140 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 13	90Y φ200 H=1150 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 14	90Y φ200 H=1160 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 15	90Y φ300 H=1210 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 16	90Y φ300 H=1220 柵蓋(樹脂製)	1	組					

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
	小口径柵 17	90Y φ 300 H=1230 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 18	90Y φ 300 H=1240 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 19	45L φ 300 H=1260 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 20	45L φ 300 H=1290 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 21	90Y φ 300 H=1330 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 22	90Y φ 300 H=1340 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 23	90Y φ 300 H=1350 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 24	90Y φ 300 H=1360 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 30	90L φ 150 H=600 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 31	90Y φ 150 H=610 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 32	90Y φ 150 H=620 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 33	90Y φ 150 H=630 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 34	90Y φ 150 H=670 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 35	90Y φ 150 H=680 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 36	90Y φ 150 H=690 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 37	90Y φ 150 H=700 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 38	90Y φ 200 H=750 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 39	90Y φ 200 H=760 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 40	90Y φ 200 H=770 T-8防護蓋+内蓋	1	組					

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考	
	小口径柵 41	90Y φ200 H=780 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 42	90Y φ200 H=820 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 43	90Y φ200 H=830 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 44	90Y φ200 H=840 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 45	90Y φ200 H=850 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 46	90Y φ200 H=900 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 47	90Y φ200 H=910 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 48	90Y φ200 H=920 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 49	90Y φ200 H=930 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 50	90Y φ200 H=970 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 51	90Y φ200 H=980 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 52	90Y φ200 H=990 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 53	90Y φ200 H=1000 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 54	90Y φ200 H=1050 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 55	90Y φ200 H=1060 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 56	90Y φ200 H=1070 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 57	90Y φ200 H=1080 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 58	90Y φ300 H=1200 T-8防護蓋+内蓋	1	組				
	小口径柵 59	90Y φ300 H=1210 T-8防護蓋+内蓋	1	組				

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
	小口径柵 60	90Y φ300 H=1220 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 61	90Y φ300 H=1230 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 62	90Y φ300 H=1270 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 63	90Y φ300 H=1280 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 64	90Y φ300 H=1290 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 65	90Y φ300 H=1300 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	汚水柵 25	SC-4(1400) MHA-60	1	組					
	汚水柵 26	SC-4(1500) MHA-60	1	組					
	排水柵 27	RC-4(1300) MHA-60	1	組					
	排水柵 28	RC-4(1300) MHA-60	1	組					
	樹脂製雨水柵 A	φ300 H=250 耐圧レジン蓋	1	組					
	樹脂製雨水柵 B	φ300 H=250 耐圧レジン蓋	1	組					
	樹脂製雨水柵 C	φ300 H=250 耐圧レジン蓋	1	組					
	樹脂製雨水柵 D	φ300 H=250 耐圧レジン蓋	1	組					
	樹脂製雨水柵 E	φ300 H=280 耐圧レジン蓋	1	組					
	樹脂製雨水柵 F	φ300 H=250 レジン蓋	1	組					
	樹脂製雨水柵 G	φ300 H=250 レジン蓋	1	組					

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
	樹脂製雨水枡 H	φ 300 H=250 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水枡 I	φ 300 H=250 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水枡 J	φ 300 H=270 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水枡 K	φ 300 H=290 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水枡 N	φ 300 H=300 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水枡 O	φ 300 H=330 レジコン蓋	1	組					
	排水枡 L	RC-4(2500) MHB-60	1	組					
	排水枡 M	RC-4(2500) MHB-60	1	組					
	根切り	バックホウ 排出ガス対策型	136	m ³					
	砂埋戻し	人力	45.3	m ³					
	発生土埋戻し	バックホウ 排出ガス対策型	91.2	m ³					
	残土処分	場外搬出、敷均し共	45.3	m ³					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
1-6	ガス設備工事								
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 80A	8	m					
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 50A	91	m					
	塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 25A	177	m					
	塩化ビニル被覆鋼管	地中配管 80A	52	m					
	集合管装置	30本立て 附属品共	1	組					
	上記装置組立費		1	式					
	サビスコック	SC25	13	個					
	根切り	バックホウ 排出ガス対策型	19.2	m ³					
	砂埋戻し	人力	7.4	m ³					
	発生土埋戻し	バックホウ 排出ガス対策型	11.8	m ³					
	残土処分	場外搬出、敷均し共	7.4	m ³					
	埋設表示シート	W=150mm ポリエチレン(ダブル)	52	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

工事名称		(仮称) 佐賀関本町住宅新築給排水衛生設備					工事
工事費		¥					(工事価格)
内 訳							
番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
	集会所工事						
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	安全対策費含む	1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	計						
E	消費税相当額		1	式			
	合計						

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
2-1	衛生器具設備工事								
	洋風便器	CS20AB相当 ロータック、 普通便座、棚付二連紙巻器 他附属品一式	1	組					
	壁掛洗面器	L260C相当 単水栓、 ストラップ、他附属品一式	1	組					
	はめ込み洗面器	L530相当 単水栓、 ストラップ、他附属品一式	1	組					
	横型自在水栓	F10A 泡沫 13A	1	個					
	化粧鏡	350×450	1	枚					
	化粧鏡	600×900 耐食	1	枚					
	マーブライトカウンター	ML50相当 L=850 プレーン 他固定金具共	1	組					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
2-2	給水設備工事								
	内面塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内一般 20A	12	m					
	内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VD 屋内一般 20A	4	m					
	内外面塩ビライニング鋼管	SGP-VD 地中配管 20A	2	m					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI-VP 地中配管 20	47	m					
	伸縮止水栓	伸縮形ボール止水栓 20A	1	個					
	仕切弁（管端防食型）	GV JIS-10K 20A	1	個					
	量水器取付費		1	式					
	弁柵	VC-P B-1	1	ヶ所					
	量水器柵	MC-2 MB-2	1	ヶ所					
	保温工事	床下・暗渠内 FPS3号20t+着色アルミガラス20A	12	m					
	根切り	バックホウ 排出ガス対策型	14.7	m ³					
	砂埋戻し	人力	4.5	m ³					

番号	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
	発生土埋戻し	バックホウ 排出ガス対策型	10.2	m ³					
	残土処分	場外搬出、敷均し共	4.5	m ³					
	埋設表示シート	W=150mm アルミ(ダブル)	53	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
2-3	排水設備工事								
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 100	7	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 75	2	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 50	18	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 屋内一般 40	4	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 地中配管 100	77	m					
	硬質塩化ビニル管	VP 地中配管 50	2	m					
	床上掃除口	COA 100A	1	個					
	床上掃除口	COA 50A	2	個					
	排水目皿	DV 50A	1	個					
	小口径柵 1	90L φ150 H=600 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 2	90Y φ150 H=610 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 3	90Y φ150 H=620 柵蓋(樹脂製)	1	組					
	小口径柵 4	90L φ200 H=740 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 5	ST φ200 H=830 T-8防護蓋+内蓋	1	組					
	小口径柵 6	90L φ200 H=920 柵蓋(樹脂製)	1	組					

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
	樹脂製雨水桝 Q	φ300 H=250 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水桝 R	φ300 H=280 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水桝 S	φ300 H=300 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水桝 T	φ300 H=380 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水桝 U	φ300 H=250 レジコン蓋	1	組					
	樹脂製雨水桝 V	φ300 H=330 レジコン蓋	1	組					
	根切り	バックホウ 排出ガス対策型	19.2	m ³					
	砂埋戻し	人力	9.4	m ³					
	発生土埋戻し	バックホウ 排出ガス対策型	9.8	m ³					
	残土処分	場外搬出、敷均し共	9.4	m ³					
	スリーブ費		1	式					
	計								

番号	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考		
2-4	換気設備工事								
	天井扇 EF-1	低騒音タイプ 100φ × 100m ³ /h × 35Pa	1	台					
	天井扇 EF-2	低騒音タイプ 150φ × 300m ³ /h × 80Pa	2	台					
	スパイラルダクト	150φ	9	m					
	スパイラルダクト	100φ	1	m					
	給気グリル	格子形 150A	2	個					
	深形フード	SUS製 防虫網付 150A	5	個					
	深形フード	SUS製 防虫網付 100A	1	個					
	クーラースリーブ	75φ キャップ × 2共	2	組					
	保温工事	屋内隠蔽 GW25t +アルミガラス粘着テープ 150A	6	m					
	スリーブ費		1	式					
	計								