

全体設計書

費目・工種・種別	数量	単位	単価	金額	備考
施工管理業務					
直接業務費	1	式			
直接経費(安全費)	1	式			
業務原価	1	式			
諸経費	1	式			
業務価格	1	式			1 万円以下 切り捨て
施工業務					
直接工事費	1	式			
共通仮設費	1	式			
現場管理費	1	式			
一般管理費	1	式			
工事価格	1	式			
合計	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計金額					

施工業務内訳

工区	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	工事価格
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
合計					

施 行 年 度	令和 8 年度	設 計 年 月	令和 8 年 9 月
見 積 参 考 資 料			
業 務 委 託 名 称	勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）		
業 務 委 託 場 所	大分市 大字勢家 外		
業務委託費	¥ (業務価格 ¥)		
業 務 委 託 概 要	施工監理（2 5 m未満） 1路線 , 施工監理（2 5 m～5 0 m未満） 5路線 施工監理（5 0 m～1 0 0 m未満） 2路線 , 施工監理（1 0 0 m～1 5 0 m未満） 1路線 施工監理（1 5 0 m～2 0 0 m未満）1路線 , 施工監理（2 0 0 m～3 0 0 m未満） 1路線 施工監理（一本化調査） 3路線 施工監理（廃止調査） 6路線		

積 算 情 報			
委 託 名	勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	委 託 公共委託 令和08年度
工 種 区 分	測量業務	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
安全費計上区分	市街地乙、都市近郊 (3.0 %)		

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務費	1	式			H00100	
業務委託料	1	式			H00200	
測量業務01	1	式			K0004	
合計					Q00001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量業務01	1	式			K0004	
直接測量費	1	式			H20500	
直接測量費(積上)	1	式			P10000	
施工監理	1	式			M0001 明 1 号	
直接経費	1	式			H20600	
安全費(率計上分)	1	式			Q20701	
直接測量費計	1	式			Q20620a	
測量諸経費	1	式			Q20311	
業務価格	1	式			H00400	

業 務 委 託 料 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
施工監理						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 2 5 m未満	1	式			M0002 明 2 号	
施工監理 2 5 m～5 0 m未満	1	式			M0003 明 3 号	
施工監理 5 0 m～1 0 0 m未満	1	式			M0004 明 4 号	
施工監理 1 0 0 m～1 5 0 m未満	1	式			M0005 明 5 号	
施工監理 1 5 0 m～2 0 0 m未満	1	式			M0006 明 6 号	
施工監理 2 0 0 m～3 0 0 m未満	1	式			M0009 明 7 号	
施工監理 一本化路線調査	1	式			M0007 明 8 号	
施工監理 廃止路線調査	1	式			M0008 明 9 号	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
施工監理 2 5 m未満					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 2 5 m未満	1	路線			E0001 単 1 号	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】						
施工監理 2 5 m～5 0 m未満						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 2 5 m～5 0 m未満	5	路線			E0002 単 2 号	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】						
施工監理 5 0 m～1 0 0 m未満						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 5 0 m～1 0 0 m未満	2	路線			E0003 単 3 号	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 5 号 明細書(M0005) 】						
施工監理 1 0 0 m ～ 1 5 0 m 未 満					1 式 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 1 0 0 m ～ 1 5 0 m 未 満	1	路線			E0004 単 4 号	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 施工監理 1 5 0 m ～ 2 0 0 m未満1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 1 5 0 m ～ 2 0 0 m	1	路線			E0005 単 5 号	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 7 号 明細書(M0009) 】						
施工監理 2 0 0 m ～ 3 0 0 m 未満					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 2 0 0 m ～ 3 0 0 m 未満	1	路線			E0008 単 6 号	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 8 号 明細書(M0007) 】 施工監理 一本化路線調査 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 一本化路線調査	3	路線			E0006 単 7 号	
計					P0000001	

【 第 9 号 明細書(M0008) 】 施工監理 廃止路線調査 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工監理 廃止路線調査	6	路線			E0007 単 8 号	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 10 号 明細書(M0010) 】						
資料収集 2 5 m未満					1	路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 11 号 明細書(M0011) 】						
現地調査 2 5 m未満				1 路線 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 12 号 明細書(M0012) 】 簡易測量 2 5 m未満						
1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 13 号 明細書(M0013) 】						
関係機関協議・調整 2 5 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 14 号 明細書(M0014) 】						
施工参考図作成 2 5 m未満					1	路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 15 号 明細書(M0015) 】						
数量集計計算 2 5 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 16 号 明細書(M0016) 】						
占用・通行禁止（制限）申請書類作成 2 5 m未満 1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 17 号 明細書(M0017) 】						
バルブ操作・洗管作業 2 5 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 18 号 明細書(M0018) 】						
工事立会 2 5 m未満					1	路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 19 号 明細書(M0019) 】						
資料収集 2 5 m～5 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 20 号 明細書(M0020) 】						
現地調査 2 5 m～5 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 21 号 明細書(M0021) 】						
簡易測量 2 5 m～5 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 22 号 明細書(M0022) 】						
関係機関協議・調整 2 5 m～5 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 23 号 明細書(M0023) 】						
施工参考図作成 2 5 m～5 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 24 号 明細書(M0024) 】						
数量集計計算 25m～50m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 25 号 明細書(M0025) 】						
占用・通行禁止（制限）申請書類作成 2 5 m～5 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 26 号 明細書(M0026) 】						
バルブ操作・洗管作業 2 5 m～5 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 27 号 明細書(M0027) 】						
工事立会 2 5 m～5 0 m未満				1 路線 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 28 号 明細書(M0028) 】						
資料収集 5 0 m～1 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 29 号 明細書(M0029) 】						
現地調査 5 0 m～1 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 30 号 明細書(M0030) 】						
簡易測量 5 0 m～1 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 31 号 明細書(M0031) 】						
関係機関協議・調整 5 0 m～1 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 32 号 明細書(M0032) 】						
施工参考図作成 5 0 m～1 0 0 m未満					1	路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 33 号 明細書(M0033) 】						
数量集計計算 50m～100m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 34 号 明細書(M0034) 】						
占用・通行禁止（制限）申請書類作成 5 0 m～1 0 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 35 号 明細書(M0035) 】						
バルブ操作・洗管作業 50m～100m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 36 号 明細書(M0036) 】						
工事立会 5 0 m～1 0 0 m未満					1	路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 37 号 明細書(M0037) 】						
資料収集 1 0 0 m ～ 1 5 0 m 未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 38 号 明細書(M0038) 】						
現地調査 1 0 0 m ～ 1 5 0 m未満					1	路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 39 号 明細書(M0039) 】						
簡易測量 1 0 0 m ～ 1 5 0 m 未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 40 号 明細書(M0040) 】						
関係機関協議・調整 1 0 0 m～1 5 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 41 号 明細書(M0041) 】						
施工参考図作成 1 0 0 m～1 5 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 42 号 明細書(M0042) 】						
数量集計計算 1 0 0 m～1 5 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 43 号 明細書(M0043) 】						
占有・通行禁止（制限）申請書類作成 1 0 0 m～1 5 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 44 号 明細書(M0044) 】						
バルブ操作・洗管作業 1 0 0 m～1 5 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 45 号 明細書(M0045) 】						
工事立会 1 0 0 m ～ 1 5 0 m未満					1	路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 46 号 明細書(M0046) 】						
資料収集 1 5 0 m ～ 2 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 47 号 明細書(M0047) 】						
現地調査 1 5 0 m ～ 2 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 48 号 明細書(M0048) 】						
簡易測量 1 5 0 m ～ 2 0 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 49 号 明細書(M0049) 】						
関係機関協議・調整 150m～200m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 50 号 明細書(M0050) 】						
施工参考図作成 1 5 0 m ～ 2 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 51 号 明細書(M0051) 】						
数量集計計算 1 5 0 m ～ 2 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 52 号 明細書(M0052) 】						
占有・通行禁止（制限）申請書類作成 1 5 0 m～2 0 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 53 号 明細書(M0053) 】						
バルブ操作・洗管作業 1 5 0 m～2 0 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
計					P0000001	

大分市上下水道局

【 第 54 号 明細書(M0054) 】						
工事立会 1 5 0 m ～ 2 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 55 号 明細書(M0074) 】						
資料収集 200m～300m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 56 号 明細書(M0075) 】						
現地調査 2 0 0 m ～ 3 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 57 号 明細書(M0076) 】						
簡易測量 2 0 0 m ～ 3 0 0 m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 58 号 明細書(M0077) 】						
関係機関協議・調整 2 0 0 m ～ 3 0 0 m 未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 59 号 明細書(M0078) 】						
施工参考図作成 2 0 0 m～3 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 60 号 明細書(M0079) 】						
数量集計計算 200m～300m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 61 号 明細書(M0080) 】						
占用・通行禁止（制限）申請書類作成 2 0 0 m～3 0 0 m未満 1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 62 号 明細書(M0081) 】						
バルブ操作・洗管作業 200m～300m未満						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 63 号 明細書(M0082) 】						
工事立会 2 0 0 m ～ 3 0 0 m未満					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 64 号 明細書(M0055) 】

資料収集 一本化路線調査

1

路線 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 65 号 明細書(M0056) 】							1	路線 当り
現地調査 一本化路線調査								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
測量技師		人			TR00810			
測量助手		人			TR00830			
測量補助員		人			TR00900			
計					P0000001			

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 66 号 明細書(M0057) 】						
簡易測量 一本化路線調査						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 67 号 明細書(M0058) 】						
関係機関協議・調整 一本化路線調査					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

【 第 68 号 明細書(M0059) 】						
施工参考図作成 一本化路線調査					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 69 号 明細書(M0060) 】						
数量集計計算 一本化路線調査					1 路線 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

大分市上下水道局

【 第 70 号 明細書(M0061) 】						
占用・通行禁止（制限）申請書類作成 一本化路線調査						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 71 号 明細書(M0062) 】						
バルブ操作・洗管作業 一本化路線調査						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
計					P0000001	

【 第 72 号 明細書(M0063) 】						
工事立会 一本化路線調査				1 路線 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 73 号 明細書(M0064) 】						
資料収集 廃止路線						
1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 74 号 明細書(M0065) 】						
現地調査 廃止路線						
1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 75 号 明細書(M0066) 】 簡易測量 廃止路線						
1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 76 号 明細書(M0067) 】						
関係機関協議・調整 廃止路線						
1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 77 号 明細書(M0068) 】 施工参考図作成 廃止路線						
1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

【 第 78 号 明細書(M0069) 】 数量集計計算 廃止路線						
1 路線 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 79 号 明細書(M0070) 】						
占用・通行禁止（制限）申請書類作成 廃止路線						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量助手		人			TR00830	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（G P）解消業務委託（施工監理）

【 第 80 号 明細書(M0071) 】						
バルブ操作・洗管作業 廃止路線						1 路線 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量助手		人			TR00830	
計					P0000001	

【 第 81 号 明細書(M0072) 】						
工事立会 廃止路線				1 路線 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
測量技師		人			TR00810	
測量補助員		人			TR00900	
計					P0000001	

施 行 年 度	令和 8 年度	設 計 年 月	令和 8 年 9 月
見 積 参 考 資 料			
業 務 委 託 名 称	勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（GP）解消業務委託（施工業務）		
業 務 委 託 場 所	大分市 大字勢家 外		
業務委託費	¥ (工事価格 ¥)		
業 務 委 託 概 要	EFPE φ 50 L=415m EFPE φ 100 L=439m 給水切替工 N=24箇所 閉止工 N=20箇所		

勢家地区外垂鉛メッキ鋼管（GP）解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
【01】 勢家地区外G P解消業務委託	1	式				
【02】 勢家地区外G P解消業務委託	1	式				
【03】 勢家地区外G P解消業務委託	1	式				
【04】 勢家地区外G P解消業務委託	1	式				
【05】 勢家地区外G P解消業務委託	1	式				
【06】 勢家地区外G P解消業務委託	1	式				
【07】 勢家地区外G P解消業務委託	1	式				

勢家地区外垂鉛メッキ鋼管（GP）解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【08】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【09】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【10】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【11】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【12】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【13】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【14】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【15】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【16】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				

勢家地区外亜鉛メッキ鋼管（GP）解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【17】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【18】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【19】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
【20】 勢家地区外G P 解消業務委託	1	式				
合計	1	式				

積 算 情 報			
工 事 名	【01】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	106	m			M0003 明 1 号	処:
給水管 φ 50× φ 20	3	箇所			M0005 明 2 号	処:
閉止工	1	箇所			M0010 明 3 号	処:
不断水工 (φ 75× φ 50)	1	箇所			M0006 明 4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工	1	式			M0009 明 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計					Q00402	

【01】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 5 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 6 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 7 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 8 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【01】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ 50× φ 20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 10 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 11 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【01】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 13 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 14 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0006) 】						
不断水工 (φ 75× φ 50)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水割T字管 副弁付(鋳鉄管用) 全周パッキン φ 75× φ 50	1	個			TJH02_01_00030	
不断水分岐連絡工 φ 75× φ 50	1	ヶ所			SJD0103-0001 施 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0019) 】							1 式 当り
材料集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010		
EF継手曲管 (両受) φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020		
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010		
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010		
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010		
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010		
仕切弁室上柵A ビコン製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010		
仕切弁室中柵B ビコン製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060		
仕切弁室柵底板 B S 中柵B(上柵A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080		

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0019) 】 (続 き) 材料集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
管工集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0003 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 4 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 5 号		
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 6 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 7 号		
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 8 号		
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 9 号		
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 10 号		

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書 (M0020) 】 (続 き) 管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 上枳 A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 12 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 中枳 B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 14 号	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0002 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケツ容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケツ0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0004 施 17 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケツ容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 19 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケツ容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0003 施 20 号	

【01】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0021) 】 (続 き)						
土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0003 施 21 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0002 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 22 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0005 施 25 号	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0022) 】 舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0004 施 17 号	
発生土処分料	5.5	m3			L0007	
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	60	m2			SJ31180-0006 施 26 号	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0023) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人			TR00550	
計					P0000001	

【01】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0001 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0002 施 28 号	
計					P0000001	

【01】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0013) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 29 号	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 13 号 明細書(M0011) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 4 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 5 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 6 号	処:
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 14 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 28 号	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 15 号 明細書(M0009) 】						
通水試験工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0024 A 7 号	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0001 施 41 号	
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 42 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 43 号	
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 44 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 45 号	
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 10 号	
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 46 号	
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0001 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 48 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0002 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0007 施 50 号	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0001 施 51 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0001 施 52 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0002 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0008 施 53 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 54 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコト	1.4	m2			SJ31180-0001 施 55 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0002 P 2 号	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費（仮置場～処分場） ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 56 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 57 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 58 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 59 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 60 号	
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 48 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 6 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 7 号	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0003 施 61 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 62 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 63 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0001 P 8 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 9 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 55 号	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【01】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 A代価表(A0024) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 67 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【02】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計	1	式			Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	41	m			M0003 明 1 号	処:
給水管 φ 50× φ 20	3	箇所			M0005 明 2 号	処:
不断水工 (φ 75× φ 50)	1	箇所			M0006 明 3 号	
閉止工	1	箇所			M0010 明 4 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工	1	式			M0009 明 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	

【02】勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計					Q00402	

【02】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 5 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 6 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 7 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 8 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【02】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ 50× φ 20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 10 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 11 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0006) 】						
不断水工 (φ 75× φ 50)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水割T字管 副弁付(鋳鉄管用) 全周パッキン φ 75× φ 50	1	個			TJH02_01_00030	
不断水分岐連絡工 φ 75× φ 50	1	ヶ所			SJD0103-0001 施 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【02】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 13 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 14 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【02】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0019) 】						
材料集計表						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010	
EF継手曲管（両受） φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020	
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010	
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010	
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010	
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010	
仕切弁室上桝A ビコン製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010	
仕切弁室中桝B ビコン製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060	
仕切弁室桝底板 B S 中桝B(上桝A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080	

【02】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0019) 】 (続 き) 材料集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0020) 】						
管工集計表					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 4 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 5 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 6 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 7 号	
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 8 号	
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 9 号	
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 10 号	

【02】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書 (M0020) 】 (続 き) 管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 上枿 A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 12 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 中枿 B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 14 号	
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 タンクトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケット0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 19 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケット容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 20 号	

【02】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0021) 】 (続 き) 土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 21 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 22 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 25 号	
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0022) 】 舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	5.5	m3			L0007	
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 26 号	
計					P0000001	

【02】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0023) 】						
交通誘導警備員						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人			TR00550	
計					P0000001	

【02】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【02】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 29 号		
計					P0000001		

【02】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 13 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 4 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 5 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 6 号	処:
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 14 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【02】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 15 号 明細書(M0009) 】						
通水試験工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0024 A 7 号	
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】							1 式 当り
給水管切替工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0002 施 41 号		
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 42 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 43 号		
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 44 号		
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 45 号		
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 10 号		
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 46 号		
諸雑費		%			T#99		
計					P0000001		

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0008 施 50 号	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0002 施 51 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0002 施 52 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0009 施 53 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 54 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコト	1.4	m2			SJ31180-0003 施 55 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 2 号	

【02】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (仮置場～処分場) ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 56 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 57 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 58 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 59 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 60 号	
計					P0000001	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0002 P 6 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 7 号	

【02】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0013 施 61 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 62 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 63 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0004 P 8 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 9 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0003 施 55 号	

【02】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【02】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 A代価表(A0024) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 67 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【03】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) / 令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【03】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
閉止工	1	箇所			M0010 明 1 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

【03】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【03】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 2 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 3 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【03】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 3 号	処:
計					P0000001	

【03】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【03】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0013) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			SJ11260-0001 施 4 号	
計					P0000001	

【03】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【03】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 5 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 6 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 7 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 8 号	
計					P0000001	

【03】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 9 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 10 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 11 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 12 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 3 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 4 号	

【03】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0003 施 13 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 14 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 15 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0001 P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 6 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 16 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 17 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 18 号	

【03】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【04】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【04】勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 100	192	m			M0001 明 1 号	処:
給水管 φ 100× φ 20	4	箇所			M0004 明 2 号	処:
閉止工	3	箇所			M0010 明 3 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験工	1	式			M0009 明 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【04】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 EFPE φ 100 (, 処:) 50 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0024 明 4 号	
管工集計表	1	式			M0025 明 5 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0026 明 6 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0027 明 7 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【04】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0004) 】 給水管 φ100×φ20 1 箇所 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0016 明 9 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 10 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0003 明 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【04】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 12 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 13 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0003 明 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0024) 】							1 式 当り
材料集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ100×5000	10	本			TJE02_01_01030		
EF継手45° ベント (両受) φ100	4	個			TJE02_03_01020		
EFキャップ φ100	1	個			TJE02_07_00030		
PE挿口付 フランジ 短管 φ100	1	個			TJE05_02_00030		
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ100・右開き	1	基			TJF01_01_04030		
仕切弁室鉄蓋 内径 φ250×150	1	組			TJI01_01_00010		
仕切弁室上柵AC ビコン製 内径 φ250×300	1	個			TJI01_02_00030		
仕切弁室柵底板S ビコン製 内径 φ250×40	1	個			TJI01_02_00100		
計					P0000001		

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0025) 】						
管工集計表						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	50	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 3 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	1	口			SJ12485-0001 施 4 号	
フランジ継手 呼び径100mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 5 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 6 号	
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 7 号	
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 8 号	
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 9 号	

【04】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0025) 】 (続 き)						
管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 10 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 上桝A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 11 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 桝底板BS 40mm	1	個			SJD0603-0002 施 12 号	
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0026) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BHクローラ バケツ0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 13 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 15 号	
廃材処分料 アスファルト舗装版	3.5	t			L0005	
バックホウ掘削積込 クローラ型 バケツ容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 16 号	
発生土処理	22	m3			SJ31004-0001 施 17 号	
床砂工(機械投入) クローラ型 バケツ容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 18 号	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0026) 】 (続 き)						
土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 19 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土処理	22	m3			SJ31004-0002 施 20 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 23 号	
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0027) 】							1 式 当り
舗装復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 14 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 15 号		
廃材処分料 アスファルト舗装版	5.5	t			L0005		
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm プライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 24 号		
計					P0000001		

【04】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0023) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人			TR00550	
計					P0000001	

【04】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0016) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0005 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0006 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 25 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0004 施 26 号	
計					P0000001	

【04】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0003) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人 日			SJ11260-0001 施 27 号	
計					P0000001	

【04】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 4 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 5 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 6 号	処:
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 13 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 25 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0004 施 26 号	
計					P0000001	

【04】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 14 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験		日			A0024 A 7 号		
計					P0000001		

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0005) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 100× φ 20	1	個			TJG02_01_03050	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0006) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0002 施 39 号	
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径100mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 40 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 41 号	
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 42 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 43 号	
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 9 号	
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 44 号	
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0006 施 45 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 46 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 47 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 48 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0008 施 49 号	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0002 施 50 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0002 施 51 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0009 施 52 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 53 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコト	1.4	m2			SJ31180-0003 施 54 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 2 号	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (仮置場～処分場) ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 55 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 56 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 57 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 58 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 59 号	
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0006 施 45 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 46 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 47 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 48 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0002 P 6 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 7 号	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0013 施 60 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 61 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 62 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0004 P 8 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 9 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0003 施 54 号	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【04】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 A代価表(A0024) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 66 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【05】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【05】勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
給水管 φ 50× φ 20	2	箇所			M0005 明 1 号	処:
閉止工	1	箇所			M0010 明 2 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	

【05】勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【05】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0005) 】 給水管 φ50×φ20 1 箇所 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 3 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 4 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【05】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 6 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 7 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【05】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【05】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 4 号		
計					P0000001		

【05】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 4 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 5 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 6 号	処:
計					P0000001	

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ホース付分水栓 ホース式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホース式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】 給水管切替工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0001 施 5 号		
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 6 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 7 号		
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 8 号		
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 9 号		
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 10 号		
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 11 号		
諸雑費		%			T#99		
計					P0000001		

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 12 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 13 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 14 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 15 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0003 施 16 号	

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0001 施 18 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 4 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0004 施 19 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコト	1.4	m2			SJ31180-0001 施 23 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 4 号	

【05】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費（仮置場～処分場） ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 24 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 29 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 30 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 31 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 32 号	
計					P0000001	

【05】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 12 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 13 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 14 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 15 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0002 P 5 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 6 号	

【05】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0008 施 33 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 34 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 35 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0003 P 7 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 8 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 23 号	

【05】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【06】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	64	m			M0003 明 1 号	処:
給水管 φ 50× φ 20	1	箇所			M0005 明 2 号	処:
閉止工	1	箇所			M0010 明 3 号	処:
不断水工 (φ 150× φ 50)	1	箇所			M0007 明 4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工	1	式			M0009 明 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計					Q00402	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 5 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 6 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 7 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 8 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ 50× φ 20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 10 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 11 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 13 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 14 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0007) 】						
不断水工 (φ 150× φ 50)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水割T字管 副弁付(鋳鉄管用) 全周パッキン φ 150× φ 50	1	個			TJH02_01_00210	
不断水分岐連絡工 φ 150× φ 50	1	ヶ所			SJD0103-0001 施 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【06】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0019) 】							1 式 当り
材料集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010		
EF継手曲管 (両受) φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020		
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010		
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010		
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010		
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010		
仕切弁室上桟A ビコン製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010		
仕切弁室中桟B ビコン製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060		
仕切弁室桟底板 B S 中桟B(上桟A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080		

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0019) 】 (続 き) 材料集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
管工集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 4 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 5 号		
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 6 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 7 号		
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 8 号		
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 9 号		
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 10 号		

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0020) 】 (続 き)						
管工集計表				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 上枿A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 12 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 中枿B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 14 号	
計					P0000001	

【06】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケツ容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケツ0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケツ容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 19 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケツ容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 20 号	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0021) 】 (続 き) 土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 21 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 22 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 25 号	
計					P0000001	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0022) 】 舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	5.5	m3			L0007	
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 26 号	
計					P0000001	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0023) 】						
交通誘導警備員						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人			TR00550	
計					P0000001	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 29 号		
計					P0000001		

【06】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 13 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 4 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 5 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 6 号	処:
計					P0000001	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 14 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【06】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 15 号 明細書(M0009) 】						
通水試験工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0024 A 7 号	
計					P0000001	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】							1 式 当り
給水管切替材							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020		
EF鋳鉄ボール付分水栓 ボール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010		
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020		
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020		
伸縮形ボール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020		
雑材料		%			T#02		
計					P0000001		

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】							1 式 当り
給水管切替工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0002 施 41 号		
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 42 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 43 号		
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 44 号		
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 45 号		
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 10 号		
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 46 号		
諸雑費		%			T#99		
計					P0000001		

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0008 施 50 号	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0002 施 51 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0002 施 52 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0009 施 53 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 54 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコト	1.4	m2			SJ31180-0003 施 55 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 2 号	

【06】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (仮置場～処分場) ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 56 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 57 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 58 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 59 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 60 号	
計					P0000001	

【06】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0002 P 6 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 7 号	

【06】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0013 施 61 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 62 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 63 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0004 P 8 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 9 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0003 施 55 号	

【06】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【06】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 A代価表(A0024) 】						
通水試験						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験					SJ15000-0001	
既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			施 67 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【07】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【07】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計	1	式			Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
閉止工	1	箇所			M0010 明 1 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

【07】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【07】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 2 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 3 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【07】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 3 号	処:
計					P0000001	

【07】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【07】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0013) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 4 号		
計					P0000001		

【07】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【07】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 5 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 6 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 7 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 8 号	
計					P0000001	

【07】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 9 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 10 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 11 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 12 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 3 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 4 号	

【07】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0003 施 13 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 14 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 15 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0001 P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 6 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 16 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 17 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 18 号	

【07】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【08】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【08】勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 100	247	m			M0001 明 1 号	処:
給水管 φ 100× φ 20	5	箇所			M0004 明 2 号	処:
閉止工	1	箇所			M0010 明 3 号	処:
不断水工 (φ 250× φ 100)	1	箇所			M0008 明 4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工	1	式			M0005 明 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計					Q00402	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
EFPE φ 100 (, 処:) 50 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0024 明 5 号	
管工集計表	1	式			M0025 明 6 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0026 明 7 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0027 明 8 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0004) 】 給水管 φ100×φ20 1 箇所 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0016 明 10 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 11 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0003 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 13 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 14 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0003 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0008) 】						
不断水工 (φ 250× φ 100)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水工 (φ 250× φ 100)	1	式			A0010 A 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0024) 】						
材料集計表					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ100×5000	10	本			TJE02_01_01030	
EF継手45° ベント (両受) φ100	4	個			TJE02_03_01020	
EFキャップ φ100	1	個			TJE02_07_00030	
PE挿口付 フランジ 短管 φ100	1	個			TJE05_02_00030	
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ100・右開き	1	基			TJF01_01_04030	
仕切弁室鉄蓋 内径 φ250×150	1	組			TJI01_01_00010	
仕切弁室上柵AC ビコン製 内径 φ250×300	1	個			TJI01_02_00030	
仕切弁室柵底板S ビコン製 内径 φ250×40	1	個			TJI01_02_00100	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0025) 】							1 式 当り
管工集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	50	m			SJ12380-0001 施 1 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 3 号		
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	1	口			SJ12485-0001 施 4 号		
フランジ継手 呼び径100mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 5 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 6 号		
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 7 号		
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 8 号		
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 9 号		

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0025) 】 (続 き) 管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 10 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 上桝A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 11 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 桝底板BS 40mm	1	個			SJD0603-0002 施 12 号	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0026) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BHクローラ バケツ0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 13 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 15 号	
廃材処分料 アスファルト舗装版	3.5	t			L0005	
バックホウ掘削積込 クローラ型 バケツ容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 16 号	
発生土処理	22	m3			SJ31004-0001 施 17 号	
床砂工(機械投入) クローラ型 バケツ容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 18 号	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0026) 】 (続 き)						
土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 19 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土処理	22	m3			SJ31004-0002 施 20 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 23 号	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0027) 】 舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 15 号	
廃材処分料 アスファルト舗装版	5.5	t			L0005	
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 24 号	
計					P0000001	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0023) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人			TR00550		
計					P0000001		

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0016) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0005 A 2 号	
給水管切替工	1	式			A0006 A 3 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 4 号	処:
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 25 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0004 施 26 号	
計					P0000001	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 27 号		
計					P0000001		

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 13 号 明細書(M0011) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 5 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 6 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 7 号	処:
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 14 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 25 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0004 施 26 号	
計					P0000001	

【08】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 15 号 明細書(M0005) 】						
通水試験工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0002 A 8 号	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0010) 】 不断水工 (φ 250× φ 100) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水割T字管 副弁付(鋳鉄管用) 全周パッキン φ 250× φ 100	1	個			TJH02_01_00310	
不断水分岐連絡工 φ 250× φ 100	1	ヶ所			SJD0102-0001 施 28 号	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0005) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 100× φ 20	1	個			TJG02_01_03050	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0006) 】 給水管切替工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0002 施 40 号		
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径100mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 41 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 42 号		
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 43 号		
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 44 号		
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 9 号		
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 45 号		
諸雑費		%			T#99		
計					P0000001		

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0006 施 46 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0008 施 50 号	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0002 施 51 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0002 施 52 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0009 施 53 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 54 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコト	1.4	m2			SJ31180-0003 施 55 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 2 号	

【08】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (仮置場～処分場) ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 56 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 57 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 58 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 59 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 60 号	
計					P0000001	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0006 施 46 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0002 P 6 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 7 号	

【08】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0013 施 61 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 62 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 63 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0004 P 8 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 9 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0003 施 55 号	

【08】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【08】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 8 号 A代価表(A0002) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 67 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【09】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【09】勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	25	m			M0003 明 1 号	処:
閉止工	1	箇所			M0010 明 2 号	処:
不断水工 (φ 150× φ 50)	1	箇所			M0007 明 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験工	1	式			M0009 明 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 4 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 5 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 6 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 7 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 9 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 10 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0007) 】						
不断水工 (φ 150× φ 50)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水割T字管 副弁付(鋳鉄管用) 全周パッキン φ 150× φ 50	1	個			TJH02_01_00210	
不断水分岐連絡工 φ 150× φ 50	1	ヶ所			SJD0103-0001 施 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【09】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0019) 】							1 式 当り
材料集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010		
EF継手曲管 (両受) φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020		
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010		
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010		
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010		
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010		
仕切弁室上桝A ビコン製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010		
仕切弁室中桝B ビコン製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060		
仕切弁室桝底板 B S 中桝B(上桝A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080		

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0019) 】 (続 き) 材料集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【09】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0020) 】						
管工集計表						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 4 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 5 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 6 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 7 号	
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 8 号	
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 9 号	
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 10 号	

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0020) 】 (続 き) 管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 上枿A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 12 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 中枿B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 14 号	
計					P0000001	

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 タンポトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケット0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 19 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケット容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 20 号	

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0021) 】 (続 き)						
土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 21 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 22 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 25 号	
計					P0000001	

【09】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0022) 】							1 式 当り
舗装復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 16 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 17 号		
発生土処分料	5.5	m3			L0007		
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm プライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 26 号		
計					P0000001		

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0023) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人			TR00550		
計					P0000001		

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 3 号	処:
計					P0000001	

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【09】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0013) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 29 号	
計					P0000001	

【09】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0009) 】						
通水試験工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0024 A 4 号	
計					P0000001	

【09】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【09】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 41 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 42 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 43 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 44 号	
計					P0000001	

【09】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 45 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 46 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 47 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 5 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 6 号	

【09】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0008 施 48 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 49 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 50 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0002 P 7 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 8 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0003 施 51 号	

【09】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【09】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0024) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 53 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【10】 勢家地区外G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計	1	式			Q00001	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
閉止工	1	箇所			M0010 明 1 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 2 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 3 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 3 号	処:
計					P0000001	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0013) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			SJ11260-0001 施 4 号	
計					P0000001	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 5 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 6 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 7 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 8 号	
計					P0000001	

【10】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 9 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 10 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 11 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 12 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 3 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 4 号	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0003 施 13 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 14 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 15 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0001 P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 6 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 16 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 17 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 18 号	

【10】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【11】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【11】 勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

【11】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
閉止工	1	箇所			M0010 明 1 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

【11】 勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【11】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 2 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 3 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【11】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 明細書 (M0011) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 3 号	処:
計					P0000001	

【11】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【11】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0013) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 4 号		
計					P0000001		

【11】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【11】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0011) 】							1 式 当り
給水管切替工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 5 号		
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 6 号		
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 7 号		
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 8 号		
計					P0000001		

【11】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 9 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 10 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 11 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 12 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 3 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 4 号	

【11】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0003 施 13 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 14 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 15 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0001 P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 6 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 16 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 17 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 18 号	

【11】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【12】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	28	m			M0003 明 1 号	処:
給水管 φ 50× φ 20	1	箇所			M0005 明 2 号	処:
閉止工	2	箇所			M0010 明 3 号	処:
不断水工 (φ 150× φ 50)	1	箇所			M0007 明 4 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工	1	式			M0009 明 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	

【12】 勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計					Q00402	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 5 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 6 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 7 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 8 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ50×φ20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 10 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 11 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 13 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 14 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0007) 】						
不断水工 (φ 150× φ 50)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水割T字管 副弁付(鋳鉄管用) 全周パッキン φ 150× φ 50	1	個			TJH02_01_00210	
不断水分岐連絡工 φ 150× φ 50	1	ヶ所			SJD0103-0001 施 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0019) 】						
材料集計表						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010	
EF継手曲管（両受） φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020	
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010	
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010	
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010	
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010	
仕切弁室上柵A ビコン製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010	
仕切弁室中柵B ビコン製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060	
仕切弁室柵底板 B S 中柵B(上柵A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0019) 】 (続 き) 材料集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0020) 】						
管工集計表						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 4 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 5 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 6 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 7 号	
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 8 号	
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 9 号	
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 10 号	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書 (M0020) 】 (続 き) 管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 上枿 A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 12 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 中枿 B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 14 号	
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 タンクトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケット0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 19 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケット容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 20 号	

【12】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0021) 】 (続 き)						
土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 21 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 22 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 25 号	
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0022) 】 舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	5.5	m3			L0007	
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 26 号	
計					P0000001	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0023) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人			TR00550	
計					P0000001	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0001) 】						
交通誘導警備員						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			SJ11260-0001 施 29 号	
計					P0000001	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 13 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 4 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 5 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 6 号	処:
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 14 号 明細書(M0012) 】						
舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 15 号 明細書(M0009) 】						
通水試験工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0024 A 7 号	
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0002 施 41 号	
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 42 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 43 号	
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 44 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 45 号	
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 10 号	
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 46 号	
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0008 施 50 号	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0002 施 51 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0002 施 52 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0009 施 53 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 54 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	1.4	m2			SJ31180-0003 施 55 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 2 号	

【12】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (仮置場～処分場) ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 56 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 57 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 58 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 59 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 60 号	
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0002 P 6 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 7 号	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0013 施 61 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 62 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 63 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0004 P 8 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 9 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0003 施 55 号	

【12】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【12】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 A代価表(A0024) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 67 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【13】 勢家地区外G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正 現場環境改善費 前払支出割合区分 契約保証に係る補正 週休2日補正	市街地		
	計上しない		
	補正無し ()		
	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
	補正無し		

【13】勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
給水管 φ 50× φ 20	2	箇所			M0005 明 1 号	処:
閉止工	1	箇所			M0010 明 2 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
	1	式				

【13】勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【13】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ 50× φ 20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 3 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 4 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 明細書 (M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 6 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 7 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【13】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【13】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 4 号		
計					P0000001		

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 4 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 5 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 6 号	処:
計					P0000001	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】						
給水管切替工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0001 施 5 号	
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 6 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 7 号	
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 8 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 9 号	
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 10 号	
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 11 号	
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 12 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 13 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 14 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 15 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0003 施 16 号	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0001 施 18 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 4 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0004 施 19 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコト	1.4	m2			SJ31180-0001 施 23 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 4 号	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費（仮置場～処分場） ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 24 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 29 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 30 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 31 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 32 号	
計					P0000001	

【13】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 12 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 13 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 14 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 15 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0002 P 5 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 6 号	

【13】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0008 施 33 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 34 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 35 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0003 P 7 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 8 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 23 号	

【13】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【14】 勢家地区外G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
給水管 φ 50× φ 20	3	箇所			M0005 明 1 号	処:
閉止工	1	箇所			M0010 明 2 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
	1	式				

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【14】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ50×φ20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 3 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 4 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【14】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 6 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 7 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0001 明 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【14】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0001) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 4 号	
計					P0000001	

【14】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 4 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 5 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 6 号	処:
計					P0000001	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0001 施 5 号	
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 6 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 7 号	
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 8 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 9 号	
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 10 号	
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 11 号	
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 12 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 13 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 14 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 15 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0003 施 16 号	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0001 施 17 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0001 施 18 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 4 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0004 施 19 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 20 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	1.4	m2			SJ31180-0001 施 23 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 4 号	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費（仮置場～処分場） ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 24 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 29 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 30 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 31 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 32 号	
計					P0000001	

【14】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 12 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 13 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 14 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 15 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0002 P 5 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 6 号	

【14】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0008 施 33 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 34 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 35 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0003 P 7 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 8 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 21 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 22 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 23 号	

【14】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【15】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／ 令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正 現場環境改善費 前払支出割合区分 契約保証に係る補正 週休2日補正	市街地		
	計上しない		
	補正無し ()		
	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
	補正無し		

【15】 勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

【15】勢家地区外G P解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
閉止工	1	箇所			M0010 明 1 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

【15】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【15】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 2 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 3 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【15】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 3 号	処:
計					P0000001	

【15】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【15】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0013) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			SJ11260-0001 施 4 号	
計					P0000001	

【15】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【15】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 5 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 6 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 7 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 8 号	
計					P0000001	

【15】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 タンクトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 9 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 10 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 タンクトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 11 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 12 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 3 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 4 号	

【15】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0003 施 13 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 14 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 15 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0001 P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 6 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 16 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 17 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 18 号	

【15】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【16】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) / 令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【16】勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	12	m			M0003 明 1 号	処:
給水管 φ 50× φ 20	1	箇所			M0005 明 2 号	処:
不断水工 (φ 150× φ 50)	1	箇所			M0007 明 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験工	1	式			M0009 明 12 号	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 4 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 5 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 6 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 7 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ 50× φ 20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 9 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 10 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0007) 】						
不断水工 (φ 150× φ 50)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水割T字管 副弁付(鋳鉄管用) 全周パッキン φ 150× φ 50	1	個			TJH02_01_00210	
不断水分岐連絡工 φ 150× φ 50	1	ヶ所			SJD0103-0001 施 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0019) 】							1 式 当り
材料集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010		
EF継手曲管（両受） φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020		
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010		
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010		
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010		
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010		
仕切弁室上柵A ビコン製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010		
仕切弁室中柵B ビコン製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060		
仕切弁室柵底板 B S 中柵B(上柵A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080		

【 第 4 号 明細書(M0019) 】							(続 き)		1 式 当り			
材料集計表												
名 称 ・ 規 格							数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計											P0000001	
								</				

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0020) 】 管工集計表							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 4 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 5 号		
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 6 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 7 号		
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 8 号		
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 9 号		
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 10 号		

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書 (M0020) 】 (続 き)						
管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 上枳 A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 12 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 中枳 B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 14 号	
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケツ容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケツ0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケツ容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 19 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケツ容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 20 号	

【16】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0021) 】 (続 き) 土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 21 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 22 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 25 号	
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0022) 】 舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	5.5	m3			L0007	
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 26 号	
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0023) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人			TR00550	
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フォライムコート	3	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 11 号 明細書 (M0013) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			SJ11260-0001 施 29 号	
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験		日			A0024 A 4 号		
計					P0000001		

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】							1 式 当り
給水管切替工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0002 施 41 号		
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 42 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 43 号		
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 44 号		
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 45 号		
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 10 号		
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 46 号		
諸雑費		%			T#99		
計					P0000001		

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 47 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 48 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 49 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0008 施 50 号	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0002 施 51 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0002 施 52 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0009 施 53 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 54 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	1.4	m2			SJ31180-0003 施 55 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 2 号	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (仮置場～処分場) ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 56 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【16】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0024) 】 通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 60 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【17】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) / 令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計	1	式			Q00001	

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
閉止工	1	箇所			M0010 明 1 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【17】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 2 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 3 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 3 号	処:
計					P0000001	

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 1 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 2 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 2 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0002 施 3 号	
計					P0000001	

【17】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0013) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			SJ11260-0001 施 4 号	
計					P0000001	

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 5 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 6 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 7 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 8 号	
計					P0000001	

【17】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 9 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 10 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0002 施 11 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 12 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 3 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 4 号	

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0003 施 13 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 14 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 15 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0001 P 5 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 6 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 16 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 17 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0001 施 18 号	

【17】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【18】 勢家地区外G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【18】勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	57	m			M0003 明 1 号	処:
給水管 φ 50× φ 20	3	箇所			M0005 明 2 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験工	1	式			M0009 明 11 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【18】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 3 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 4 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 5 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 6 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ 50× φ 20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 8 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 9 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 10 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0019) 】						
材料集計表						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010	
EF継手曲管（両受） φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020	
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010	
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010	
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010	
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010	
仕切弁室上桝A 樹脂製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010	
仕切弁室中桝B 樹脂製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060	
仕切弁室桝底板 B S 中桝B(上桝A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080	

【18】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0019) 】 (続 き) 材料集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
管工集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0001 施 1 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 3 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 4 号		
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 5 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 6 号		
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 7 号		
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 8 号		
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 9 号		

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書 (M0020) 】 (続 き) 管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 10 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 上枳 A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 11 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 中枳 B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 13 号	
計					P0000001	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 14 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケット0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 16 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 18 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケット容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 19 号	

【18】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0021) 】 (続 き) 土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 20 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 21 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 24 号	
計					P0000001	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0022) 】 舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 16 号	
発生土処分料	5.5	m3			L0007	
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 25 号	
計					P0000001	

【18】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0023) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人			TR00550		
計					P0000001		

【18】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 26 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0004 施 27 号	
計					P0000001	

【18】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0013) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 28 号		
計					P0000001		

【18】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0009) 】						
通水試験工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0024 A 4 号	
計					P0000001	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020	
EF鋳鉄ナール付分水栓 ホール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010	
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020	
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020	
伸縮形ホール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020	
雑材料		%			T#02	
計					P0000001	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】							1 式 当り
給水管切替工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0002 施 40 号		
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 41 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 42 号		
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 43 号		
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 44 号		
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 9 号		
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 45 号		
諸雑費		%			T#99		
計					P0000001		

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 14 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 46 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 47 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 48 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0008 施 49 号	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バケツ容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0002 施 50 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0002 施 51 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0009 施 52 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 53 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	1.4	m2			SJ31180-0003 施 54 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 2 号	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費（仮置場～処分場） ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 55 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【18】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0024) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 59 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【19】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) ／令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分(1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【19】 勢家地区外G P解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	33	m			M0003 明 1 号	処:
閉止工	1	箇所			M0010 明 2 号	処:
不断水工 (φ 150× φ 50)	1	箇所			M0007 明 3 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験工	1	式			M0009 明 12 号	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【19】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 4 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 5 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 6 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 7 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【19】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0010) 】						
閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
閉止工	1	式			M0011 明 9 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0012 明 10 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0007) 】						
不断水工 (φ 150× φ 50)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水割T字管 副弁付(鋳鉄管用) 全周パッキン φ 150× φ 50	1	個			TJH02_01_00210	
不断水分岐連絡工 φ 150× φ 50	1	ヶ所			SJD0103-0001 施 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0019) 】							1 式 当り
材料集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010		
EF継手曲管（両受） φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020		
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010		
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010		
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010		
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010		
仕切弁室上柵A ビコン製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010		
仕切弁室中柵B ビコン製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060		
仕切弁室柵底板 B S 中柵B(上柵A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080		

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0019) 】 (続 き) 材料集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
管工集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 3 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 4 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 5 号		
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 6 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 7 号		
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 8 号		
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 9 号		
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 10 号		

【19】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0020) 】 (続 き) 管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 11 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 上枳A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 12 号	
止水弁(栓)室据付工(φ200) 中枳B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 14 号	
計					P0000001	

【19】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 タンクトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケツ容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケツ0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケツ容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 18 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 19 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケツ容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 20 号	

【19】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0021) 】 (続 き)						
土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 21 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 22 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 25 号	
計					P0000001	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0022) 】 舗装復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 17 号	
発生土処分料	5.5	m3			L0007	
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 26 号	
計					P0000001	

【19】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0023) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人			TR00550	
計					P0000001	

【19】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0011) 】 閉止工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0001 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0011 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0012 A 3 号	処:
計					P0000001	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0012) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	2.6	m2			SJ31120-0001 施 16 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.2	m3			SJ31170-0001 施 27 号	
処分費 As車道	0.36	t			L0008	処:
不陸整正	2.6	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	2.6	m2			SJ31180-0004 施 28 号	
計					P0000001	

【19】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0013) 】							1	式 当り
交通誘導警備員								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 29 号			
計					P0000001			

【19】勢家地区外G P解消業務委託

【 第 12 号 明細書(M0009) 】						
通水試験工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0024 A 4 号	
計					P0000001	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 給水管切替材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VLPﾌﾟﾗｸﾞ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_01060	
VLPｷｬｯﾌﾟ [°] JWWAK117 φ 50	1	個			TJD02_05_00060	
計					P0000001	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0011) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			SJ12185-0001 施 41 号	
鋼管小口径管取外し工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 42 号	
鋼管プラグ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0002 施 43 号	
鋼管キャップ設置工 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0003 施 44 号	
計					P0000001	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 15 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.13m3	1	m2			SJ31118-0001 施 45 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクロー バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 46 号	
処分費 As車道	0.1	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.13m3	0.9	m3			SJ31014-0001 施 47 号	
人力掘削 土砂 現場制約あり	0.4	m3			SP210030-0001 P 5 号	
人力積込 土砂	0.4	m3			SP210830-0001 P 6 号	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (現場～仮置場) ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.4	m3			SJ31006-0008 施 48 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) 砂 埋戻し用 クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.4	m3			SJ31012-0001 施 49 号	
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 バケツ容量0.13m3 埋戻し+締固め	0.9	m3			SJ31012-0002 施 50 号	
積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	0.4	m3			SP210020-0002 P 7 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケツ容量0.28m3 土砂 7.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費 (良好) 含む	0.4	m3			SP210110-0001 P 8 号	
発生土処分費	0.4	m3			L0003	処:
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SJ31130-0001 施 23 号	
路盤工 (施工幅1.8m未満) (1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1	m2			SJ31130-0002 施 24 号	
アスファルト舗装工 (人力) (車道・路肩) (1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン (20・13) t ≤ 50mm プライムコート	1	m2			SJ31180-0003 施 51 号	

【19】勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0012) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【19】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0024) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 53 号	
計					P0000001	

積 算 情 報			
工 事 名	【20】 勢家地区外 G P 解消業務委託		
執 行 年 度	令和 8 年度	諸 経 費 区 分	工 事 上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等	変 更 回 数	
歩掛適用年月日	令和08年04月水道歩掛 (R08. 07. 15一部改定) / 令和08年07月公共歩掛		
単価適用年月日	令和08年08月15日付		
機損適用年月日	令和08年07月公共機械損料	単 価 地 区	大 分 (1)
補 正 情 報			
施工地域による補正	市街地		
現場環境改善費	計上しない		
前払支出割合区分	補正無し ()		
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない (0.00%)		
週休2日補正	補正無し		

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
EFPE φ 50	49	m			M0003 明 1 号	処:
給水管 φ 50× φ 20	3	箇所			M0005 明 2 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験工	1	式			M0009 明 11 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 明細書(M0003) 】						
EFPE φ 50						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料集計表	1	式			M0019 明 3 号	
管工集計表	1	式			M0020 明 4 号	
土工集計表 (配水管)	1	式			M0021 明 5 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0022 明 6 号	
交通誘導警備員	1	式			M0023 明 7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
給水管 φ 50× φ 20						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工	1	式			M0014 明 8 号	処:
舗装復旧工	1	式			M0015 明 9 号	処:
交通誘導警備員	1	式			M0013 明 10 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0019) 】							1 式 当り
材料集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
EF継手 水道配水用ポリエチレン受口付直管 φ 50×5000	10	本			TJE02_01_01010		
EF継手曲管 (両受) φ 50×45°	4	個			LJE02_03_08020		
EFキャップ φ 50	1	個			TJE02_07_00010		
PE挿口付 フランジ 短管 φ 50	1	個			TJE05_02_00010		
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ 50・右開き	1	基			TJF01_01_04010		
仕切弁室鉄蓋 内径 φ 250×150	1	組			TJI01_01_00010		
仕切弁室上柵A ビコン製 内径 φ 250×150	1	個			TJI01_02_00010		
仕切弁室中柵B ビコン製 内径 φ 250×200	1	個			TJI01_02_00060		
仕切弁室柵底板 B S 中柵B(上柵A)用 内径 φ 250×40mm	1	個			TJI01_02_00080		

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 明細書(M0019) 】 (続 き) 材料集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
管工集計表							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	50	m			SJ12380-0001 施 1 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0001 施 2 号		
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	10	箇所			SJ12394-0001 施 3 号		
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0001 施 4 号		
フランジ継手 呼び径65mm以下 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			SJ12110-0001 施 5 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			SJ12490-0001 施 6 号		
ロケーティングワイヤー ポリエチレン管布設工	50	m			SJ12375-0001 施 7 号		
管明示テープ工 φ75×4000 天端明示無し	50	m			SJD0105-0001 施 8 号		
管明示シート工	50	m			SJD0109-0001 施 9 号		

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 明細書 (M0020) 】 (続 き) 管工集計表 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 10 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 上枳 A 200mm	1	個			SJD0603-0001 施 11 号	
止水弁 (栓) 室据付工 (φ 200) 中枳 B 300mm	1	個			SJD0603-0002 施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置 (円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0001 施 13 号	
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0021) 】 土工集計表（配水管） 1 式 当り						
（ , 処: ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	101	m			SP430510-0001 P 1 号	
無機汚泥運搬費 タンクトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クロー 山積0.08m3	0.5	m3			SJ31006-0001 施 14 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.5	t			L0006	処:
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クロー型 バケット容量0.28m3	30	m2			SJ31120-0001 施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクロー型 バケット0.28m3	1.5	m3			SJ31006-0002 施 16 号	
発生土処分料	3.5	m3			L0007	
バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.28m3	22	m3			SJ31000-0001 施 17 号	
発生土運搬（仮置き場まで）	22	m3			SJ31004-0001 施 18 号	
床砂工(機械投入) クロー型 バケット容量0.28m3 砂(埋戻用) t=10cm	3	m2			SJD0110-0001 施 19 号	

【20】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 5 号 明細書(M0021) 】 (続 き)						
土工集計表 (配水管) 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.28m3	11	m3			SJD2003-0001 施 20 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	22	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬 (処分場まで)	22	m3			SJ31004-0002 施 21 号	
発生土処分料	22	m3			L0007	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整砕石 M-30	30	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	30	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm フライムコート	30	m2			SJ31180-0001 施 24 号	
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 6 号 明細書(M0022) 】							1 式 当り
舗装復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	102	m			SP430510-0001 P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	60	m2			SJ31120-0001 施 15 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンポトラック4t積級 運搬距離1.5km DID区間無し BHクローラ型 バケツ0.28m3	2.4	m3			SJ31006-0002 施 16 号		
発生土処分料	5.5	m3			L0007		
不陸整正	60	m2			SP410010-0001 P 3 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t ≤ 50mm プライムコート	60	m2			SJ31180-0002 施 25 号		
計					P0000001		

【20】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 7 号 明細書(M0023) 】							1 式 当り
交通誘導警備員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人			TR00550		
計					P0000001		

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 8 号 明細書(M0014) 】 給水管切替工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替材	1	式			A0002 A 1 号	
給水管切替工	1	式			A0003 A 2 号	
給水管切替土工	1	式			A0004 A 3 号	処:
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 9 号 明細書(M0015) 】 舗装復旧工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケツ容量0.28m3	3	m2			SJ31120-0001 施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離1.5km	0.15	m3			SJ31170-0001 施 26 号	
処分費 As車道	0.34	t			L0008	処:
不陸整正	3	m2			SP410010-0001 P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコート	3	m2			SJ31180-0004 施 27 号	
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P解消業務委託

【 第 10 号 明細書(M0013) 】						
交通誘導警備員						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人日			SJ11260-0001 施 28 号	
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 11 号 明細書(M0009) 】 通水試験工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験		日			A0024 A 4 号	
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 1 号 A代価表(A0002) 】							1 式 当り
給水管切替材							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポリエチレン管 1種 直管 φ 20	3	m			TJE01_01_00020		
EF鋳鉄ナール付分水栓 ナール式 φ 50× φ 20	1	個			TJG02_01_03010		
PE継手 メーター用ソケット φ 20	2	個			TJE03_04_04020		
PE継手 90° エルボ φ 20	2	個			TJE03_03_00020		
伸縮形ナール式止水栓 φ 20 逆止弁付	1	個			TJG03_01_00020		
雑材料		%			T#02		
計					P0000001		

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 2 号 A代価表(A0003) 】 給水管切替工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12380-0002 施 40 号	
サドル分水栓建込工 ポリエチレン管 呼び径50mm 取出呼び径20	1	ヶ所			SJD0804-0001 施 41 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 42 号	
止水弁取付工(スリースバルブ等) φ 20	1	口			SJD0801-0001 施 43 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) メーター据付、接続、量水器筐取付 20mm 普通型	1	箇所			SJD2006-0001 施 44 号	
管明示シート工	3	m			SJD0109-0001 施 9 号	
ロケーティングワイヤー 鋳鉄管布設工	3	m			SJ12177-0001 施 45 号	
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 給水管切替土工						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5.4	m			SP430510-0003 P 4 号	
無機汚泥運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km DID区間無し 小型BH クローラ 山積0.08m3	0.1	m3			SJ31006-0001 施 14 号	
建設副産物処分費（無機汚泥） As車道	0.1	t			L0006	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.4	m2			SJ31118-0001 施 46 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.5km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	0.1	m3			SJ31006-0007 施 47 号	
処分費 As車道	0.2	t			L0008	処:
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 バケット容量0.13m3	1.1	m3			SJ31014-0001 施 48 号	
人力床掘 土砂	0.3	m3			SP210030-0001 P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km DID区間有り 小型BHクローラ バケット0.13m3	1.4	m3			SJ31006-0008 施 49 号	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き) 給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床砂工(機械投入) クローラ型 バックet容量0.13m3 砂(埋戻用) t=10cm	0.1	m2			SJD0110-0002 施 50 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 砂 埋戻し用 バックホウ クローラ 山積0.13m3	0.4	m3			SJD2003-0002 施 51 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	0.3	m3			SP210020-0001 P 2 号	
発生土運搬費(仮置場～現場) ダンプトラック4t積級 運搬距離1km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	0.3	m3			SJ31006-0009 施 52 号	
人力投入埋戻工 発生土 土質区分:砂質土	0.3	m3			SJD1001-0001 施 53 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m 粒度調整碎石 M-30	1.4	m2			SJ31130-0001 施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーラン RC-40	1.4	m2			SJ31130-0002 施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 密粒度再生アスコン(20・13) t≤50mm フライムコト	1.4	m2			SJ31180-0003 施 54 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.1	m3			SP210020-0001 P 2 号	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 3 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
給水管切替土工 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 (仮置場～処分場) ダンプトラック10t積級 運搬距離6km DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.45m3	1.1	m3			SJ31008-0001 施 55 号	
建設発生土処理費	1.1	m3			L0004	処:
諸雑費		%			T#99	
計					P0000001	

【20】 勢家地区外G P 解消業務委託

【 第 4 号 A代価表(A0024) 】 通水試験 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して 給水車が不要の場合		日			SJ15000-0001 施 59 号	
計					P0000001	