

資料 17 路面電車の移設に伴い想定される業務内容

業務内容		数量	単位	
移設	車両移設※1、※2 (銘板、レール、敷石共)	1	式	
	移設先基礎設置	銘板、レール、敷石設置等	1	式
修復※4	ベンチシート交換	座席・背もたれの交換 (下地補修共) モケット生地ビニールシート被覆	1	式
	床補修	既存床磨き (研磨)、クリア塗装		
	車体補修	屋根雨漏り補修含む車体の補修	1	式
	出入口稼働調整 (車体前後)	戸当たりゴム取替え ガラス留めHゴム取替え 室内側扉固定ハンドル補修	1	式
	出入口稼働調整 (車体中央部)	戸当たりゴム取替え ガラス交換 (隣接F I X窓と同程度サイズに修復) ガラス留めHゴム取替え 引手補修	1	式
	運転席修復 (計器類、レバー、ハンドル、運転席等)	計器類等は、必ずしも当時のものでなくても可とする	1	式
	車体側面アルミ窓稼働調整 (アルミ枠清掃含※3)	窓開閉レバー交換 樹脂製ストッパー交換 サンペット交換 ガラス留めゴム交換 (シーリング打ち)	1	式
	車体F I X窓	ガラス留めHゴム交換	1	式
	出入口及び窓、ガラス清掃		1	式
	ロールスクリーン取替	巻上機、ストッパー共取替	1	式
	内部照明器具補修	修理、塗装補修	1	式
	配線工事 (引込配線共)	内外部照明配線 (露出配線不可) 分電盤設置 (運転席上部) 配線に伴う天井等の内装一時撤去及び復旧	1	式
	車体内外装清掃、クリーニング		1	式
	ロールサイン修理	内部照明修復 方向幕取付 (行先表示10箇所程度)	1	式
ロールサイン横給気口修復 (前後)	既存円形給気口をサブロールサインに修復 (方向幕取付)	1	式	

		既存円形給気口を長方形給気口に修復		
	天井アルミ吊金具清掃 (※3)		1	式
	吊革取替え	革部分のみ取替え（持ち手部分は清掃後再利用）	1	式
	降車ボタン移設	車体中央出入口付近のものを破損部へ移設	1	式
	ヘッドライト修復（運転席窓上部）	マーカー修理含む	1	式
	ヘッドライト修復（運転席窓下部）		1	式
	運転席窓修復	既存アルミ窓をFIX窓に修復	1	式
	内部ステッカー、シール等貼り替え		1	式
	車体中央部出入口横手摺等修復	ステンレスパイプ等	1	式
	車体内外装ケレン・塗装（シャーシ、パンタグラフ含）		1	式

※1 車両の移設は本事業の対象外とし、別途本市が発注する予定である。佐野植物公園から直接本施設整備用地内へ移設する予定であり、移設時期及び本施設整備用地内における詳細な移設場所等は本市と事業者の協議により決定する。なお、車両の修復作業は本施設整備用地内で行う想定であるが、佐野植物公園から任意の作業場等（以下「作業場等」という。）に一旦車両を持ち出し、作業場等で修復作業を行った後に、本施設整備用地へ移設を行う場合、作業場等からの移設は事業者の費用及び責任において行うこと。なお、作業場等は大分市内とすること。

※2 銘板、敷石、レール等の移設も本事業の対象外とするが、設置は本事業にて実施すること。

※3 清掃等で不十分な場合はアルミシルバー塗装を行うこと。

※4 車両の修復は、可能な限り当時の形、雰囲気再現するよう努めること。